

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๓๔/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพนตกร ไกรภานุ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองเอกการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทองเอกสิริ โฮมมาร์เก็ต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน ส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๘/๕ หมู่ ๕ ตำบลบงพระ อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี โดยนางสุจิตา ศรีโพธิ์อ่อน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ ความหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๕๕๕๕๐๑๖๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนทุ่งสุขลาพิทยากร กรุงเทพมหานคร ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตร์ราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๔๔๕,๒๔๒ บาท (สิบห้าล้านบาทสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้ผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๓๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้เปลี่ยนโครงสร้างฐานรากอาคาร ดังนี้

จาก ฐานรากชนิดฐานรากแผ่

เป็น ฐานรากชนิดฐานเสาเข็ม

และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง ๔๕๐,๕๐๑,๕๖ (สี่แสนห้าหมื่นห้าร้อยหนึ่งบาทห้าสิบกบาทห้าสตางค์) ตามประมาณการที่แนบ

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้



ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ แผนก ๑ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
ทั้งกับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๑๕,๔๔๕,๒๔๒ บาท (สิบห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) ปรึบลดวงเงินจำนวน ๔๕๐,๕๐๑.๕๖ (สี่แสนห้าหมื่นห้าร้อยหนึ่งบาทห้าสิบบาทสตางค์) คงเหลือจำนวน ๑๔,๙๙๔,๗๔๐.๔๔ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทสี่สิบบาทสตางค์)

(งวดที่ ๑) เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๑๗,๓๘๖.๓๐ บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบาทสามสิบบาทสตางค์) ปรึบลดวงเงินจำนวน ๔๕๐,๕๐๑.๕๖ (สี่แสนห้าหมื่นห้าร้อยหนึ่งบาทห้าสิบบาทสตางค์) คงเหลือจำนวน ๑,๘๖๖,๘๘๔.๗๔ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพนธกร ไกรคราญ)

(ลงชื่อ).....


(นางสุธิดา ศรีโพธิ์อ่อน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ นุญทุ้มมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายชกิต โรจนนาร์)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ใบประมาณราคางานปรับปรุงพื้น-ปรับถนน

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนทุ่งสุขตาวิทยา (ทุ่งไทยอนุเคราะห์) ตำบลทุ่งสุขตา อำเภอศรีราชา
ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทุ่งสุขตา อำเภอศรีราชา

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	ปริมาณงานฐานรากอิฐมวลเบาฐานแม่ (เดิม)								
1.1	งานโครงสร้างฐานราก								
1.1	- ฐานพร้อมแบบถั่ว	653.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	73,081.00	73,081.00	
1.2	- ทราดยาง	19.40	ลบ.ม.	607.48	11,785.11	-	-	11,785.11	
1.3	- คมบกึศยาบ 13:5	32.00	ลบ.ม.	1,115.00	35,680.00	353.00	11,296.00	46,976.00	
1.4	- คมบกึศยาบเสริม (210 ksc. Cylinder)	133.50	ลบ.ม.	1,950.00	260,325.00	550.00	73,425.00	333,750.00	
1.5	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 40)	0.94	ตัน	29,050.00	27,307.00	36.50	34.31	27,341.31	
1.6	- เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD 40)	12.31	ตัน	28,980.00	356,627.88	60.00	738.36	357,366.24	
1.7	- ลวดผูกเหล็ก	425.64	กก.	45.00	19,153.80	60.00	25,538.40	44,692.20	
1.8	- โป๊บลบ (ใช้งาน 60%)	152.32	ลบ.ฟ.	373.00	56,815.36	60.00	9,139.20	65,954.56	
1.9	- ค่าแรงโป๊บลบ	201.60	ตร.ม.	-	-	115.00	23,184.00	23,184.00	
1.10	- ไม้ค้ำ	45.69	ลบ.ฟ.	41.00	1,873.29	-	-	1,873.29	
1.11	- ตะปู	50.40	กก.	38.00	1,915.20	-	-	1,915.20	
	รวมมูลค่างาน				Factor F =		1,22440	987,918.91	
								1,209,607.92	

1,209,607.92 บาท

หนึ่งล้านสองแสนห้าพันหก ร้อยเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์

ผู้คำนวณตามใบเสนอราคา
(ปริมาณงานฐานรากอิฐมวลเบาฐานแม่)
(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน
(นางสาวศุภกัญญา เรืองสิงห์)

(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน
(นายวงศ์พัทธ์ กฤษณาวิวัฒน์)

(ลงชื่อ) นาย
(นาง พงษ์)



ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ใบประมาณการงานรับเพิ่ม-ปรับลด

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนทุ่งศาลาพิทยะ (ทุ่งไทยนครราชะห์) ตำบลทุ่งศาลา อำเภอสัตหีบ
ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น (ใต้ถุนสูง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทุ่งศาลา อำเภอสัตหีบ

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาคู่หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาคู่หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	ปริมาณงานฐานราคาขี้นฐานราคาเดิม (ไม่แก้ไข)								
1.1	งานโครงสร้างฐานราก								
1.1	- ฐานรากพร้อมคาน	202.74	ลบ.ม.	-	-	112.00	22,706.88	22,706.88	
1.2	- ทราดยาบ	4.06	ลบ.ม.	607.48	2,466.37	-	-	2,466.37	
1.3	- คองกรีตขนาด 1:3:5	3.40	ลบ.ม.	1,115.00	3,791.00	353.00	1,200.20	4,991.20	
1.4	- คองกรีตผสมเสร็จ (210 ksc Cylinder)	27.19	ลบ.ม.	1,950.00	53,020.50	550.00	14,954.50	67,975.00	
1.5	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 40)	0.53	ตัน	29,050.00	15,309.35	36.50	19.24	15,328.59	
1.6	- เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD 40)	4.12	ตัน	28,980.00	119,461.36	60.00	247.33	119,708.69	
1.7	- ทรายถม	114.03	ลบ.ม.	45.00	5,131.35	60.00	6,841.80	11,973.15	
1.8	- ไม้แบบ (ใช้งาน 60%)	78.98	ลบ.ฟ.	373.00	29,459.54	60.00	4,738.80	34,198.34	
1.9	- ค่าแรงไม้แบบ	108.36	ตร.ม.	-	-	115.00	12,461.40	12,461.40	
1.10	- ไม้ค้ำ	23.69	ลบ.ฟ.	41.00	971.29	-	-	971.29	
1.11	- ทราย	27.09	ลบ.ม.	38.00	1,029.42	-	-	1,029.42	
1.12	- งานเจาะตัวรื้อชั้นดิน Borog test	1.00	จุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
1.13	- เสาค้ำ คสล. ขนาด 0.26 x 0.26 x 7.00 ม.	96.00	คัน	2,625.00	252,000.00	-	-	252,000.00	
1.14	- สามารถรับน้ำหนักบรรทุกตลอดชีวิตไม่น้อยกว่า 27 คัน/คัน								
1.15	- ค่าดอกเบี้ยเงิน	96.00	คัน	-	-	382.00	36,672.00	36,672.00	
1.16	- ค่าแรงติดตั้งเสาค้ำ	96.00	คัน	-	-	250.00	24,000.00	24,000.00	
	รวมมูลค่างาน							619,982.32	
								759,106.36	

Factor F = 1.22440

มูลค่างานตามจริง (ปริมาณงานฐานราคาขี้นฐานราคาเดิม)
ปริมาณงานตามใบเสนอราคา - ปริมาณงานตามจริง

759,106.36
1,209,607.92-759,106.36

สรุปมูลค่างานที่ปรับลด

450,501.56 บาท

(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน
(นางสาวศุภาภรณ์ เรืองเรือง)

(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน
(นายวงศ์พล กฤษณานุกักร)

ผู้เสนอทำเหมืองแร่หรือขุดบ่อกว่าห้าสิบหกตาราง

(ลงชื่อ)
(นาย) 01/01/01



..... (ลงชื่อ) (นางสาว) 01/01/01 (นางสาว) 01/01/01 (นางสาว) 01/01/01