



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๐๒/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ 3 ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิชาคุณ ปลื้ม นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรนฤต โลหะตั้ง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๐/๗๖๗ ซอยพระยาสุเรนทร์ ๕ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยนายอุดมเดช กาญจนพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๑๐๓๕๔๔๘๐๒๗๓๑๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายสุขประยูร-วัดหนองแพบ (ขท.ถ.๑-๑๐๑๕) เสาไฟฟ้ากึ่งเดี่ยวสูง ๘.๐๐ เมตร พร้อมโคมไฟ ขนาด ๑๒๐ วัตต์ จำนวน ๒๐๕ ต้น รวมอุปกรณ์ ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง ตำบลมาบไฟ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติแก้ไขจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑๕ ต้น และขอแก้ไขฐานเสา กสล. จำนวน ๗ ต้น และแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ แก้ไขจุดติดตั้งเสาไฟฟ้า

จากเดิม

๑. ช่วง STA ๐+๗๐๐-๐+๗๕๐ ด้านซ้ายทาง จำนวน ๒ ต้น
๒. ช่วง STA ๑+๑๐๐-๑+๒๐๐ ด้านซ้ายทาง จำนวน ๓ ต้น
๓. ช่วง STA ๑+๕๓๐-๑+๖๓๐ ด้านซ้ายทาง จำนวน ๑๐ ต้น

เปลี่ยนแปลงเป็น

๑. ช่วง STA ๖+๒๖๐-๖+๓๒๐ ด้านซ้ายทาง จำนวน ๒ ต้น



+ ๑๖/๓

✓

← ๑๖/๓

× ๖

๒. ช่วง STA ๖+๒๖๐-๖+๓๕๐ ด้านขวาทาง จำนวน ๓ คัน

๓. ช่วง STA ๑+๕๓๐-๑+๕๗๐ ด้านขวาทาง จำนวน ๑ คัน

ช่วง STA ๖+๓๒๐-๖+๓๘๐ ด้านซ้ายทาง จำนวน ๒ คัน

ช่วง STA ๖+๓๕๐-๖+๓๘๐ ด้านขวาทาง จำนวน ๑ คัน

๑.๒ ขอแก้ไขฐานเสา กสล. จำนวน ๑ ฐาน เนื่องจากฐานเสาเดิมไม่สามารถวางได้ เพราะติดหลังท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ ฐาน จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขฐานเสา กสล. ใหม่ ให้สามารถดำเนินการได้ โดยทำงานที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ ฐาน เป็นเงิน ๕,๘๖๑.๒๗ บาท ผู้รับจ้างยินดีดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าให้จ่ายเพิ่ม

๑.๓ แก้ไขแบบแปลน แบบแผ่นเลขที่ ๐๑๘/๒๕๖๕ แผ่นที่ ๓ และแผ่นที่ ๕ จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนแก้ไขใหม่ จำนวน ๒ แผ่น


๒.๒ ผนวก ๒ ตารางเปรียบเทียบ จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นายอุดมเดช กาญจนพันธ์)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)


(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสาวจิรากรรณ์ พันธกรค์พงษ์)

รายละเอียดงานตามสัญญาจ้าง/ข้อเสนอของผู้รับจ้าง (ฐานเสาเดิม)
 โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่นสายสุขประยูร - วัดหนองแพบ (ขบ.ถ.1-0105)

สถานที่ ตำบลหนองตำลึง อำเภอนาทอง , ตำบลมาบไฟ อำเภอบ้านบึง

ประมาณราคาฐานรากเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาด 1.20x1.650x0.30 ม.									
ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน		
	ค่าฐานเสาไฟฟ้า								
1	ดินขุด	1.270	ลบ.ม.	-	-	99.00	125.73	125.73	
2	คอนกรีต 240 ksc	0.512	ลบ.ม.	2,102.00	1,076.22	306.00	156.67	1,232.89	
3	คอนกรีตหยาบ 180 ksc	0.004	ลบ.ม.	1,850.00	7.40	306.00	1.22	8.62	
4	ไม้แบบคัต 50 %	4.896	ตร.ม.	255.00	1,248.48	-	-	1,248.48	
5	เหล็กเสริม								
	- DB 12 มม.	8.980	กก.	35.84	321.84	3.30	29.63	351.47	
	-RB 9 มม.	5.480	กก.	34.95	191.52	3.30	18.08	209.60	
6	ค่าท่อ PVC ตก.1 1/2" 2 เส้น	2.500	ม.	72.80	182.00	-	-	182.00	
7	ดินถมดิน	1.270	ลบ.ม.	95.00	120.65	99.00	125.73	246.38	
8	ค่าแรงงาน	1.000	ฐาน	-	-	350.00	-	350.00	
	รวมราคา							3,955.17	
	ปรับราคา							3,950.00	
	Factor F (1.2945)								
	รวมราคา/ฐาน							5,113.27	

รวม 7 ฐาน เป็นเงิน 7 x 5,113.27 = 35,792.89 บาท



(Signature)
 (นาย) พงศกร ตรีจิตตกุล
 วิศวกรฝ่าย ควบคุมงาน

(ลงชื่อ) *(Signature)* ผู้จ้าง (ลงชื่อ) *(Signature)* ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) *(Signature)* พยาน (ลงชื่อ) *(Signature)*


รายละเอียดงานตามสัญญาจ้าง/ข้อเสนอของผู้รับจ้าง (ฐานเสาใหม่)
โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่นสายสุขประยูร - วัดหนองแพบ (ขบ.ถ.1-0105)




สถานที่ ตำบลหนองคำสิง อำเภอนาทอง , ตำบลมาบไม้ อำเภอบ้านบึง

ประมาณการฐานรากเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาด 1.20x1.650x0.30 ม.									
ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน		
	ค่าฐานเสาไฟฟ้า								
1	ดินซุด	1.14	ลบ.ม.	-	-	99.00	112.86	112.86	
2	คอนกรีต 240 ksc	0.59	ลบ.ม.	2,102.00	1,240.18	306.00	180.54	1,420.72	
3	คอนกรีตหยาบ 180 ksc	0.10	ลบ.ม.	1,850.00	185.00	306.00	30.60	215.60	
4	ไม้แบบคัด 50 %	0.86	ตร.ม.	255.00	219.30	-	-	-	
5	เหล็กเสริม								
	- DB 12 มม.	54.69	กก.	35.84	1960.09	3.30	180.48	2,140.56	
	-RB 9 มม.	3.99	กก.	34.95	139.45	3.30	13.17	152.62	
6	ท่อ PVC Ø 1 1/2"	2.00	ม.	72.80	145.60	-	-	145.60	
7	ลวดผูกเหล็ก	1.76	กก.	39.72	69.91	-	-	69.91	
8	ค่าแรงงาน	1.00	ฐาน	-	-	350.00	-	350.00	
	รวมราคา							4,607.87	
	Factor F (1.2945)								
	รวมราคา/ฐาน							5,964.88	

รวม 7 ฐาน เป็นเงิน 7 x 5,964.88 = 41,754.16 บาท




 (นายชาญชัย สิริกาญจน์)
 วิศวกรฝ่ายช่างหลวงชนบท

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง: (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ) 