


วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประสานงานสิ่งแวดล้อม
พัฒนาบุคลากรให้คงไว้ ซึ่งวิชาชีพบนหลักธรรมาภิบาล”



ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
333/555 หมู่ที่ 3 ถนนนารณนตเสวี 1
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
20000

เบอร์ติดต่อ 0 3839 8039-42

Email : e-mail: saraban@chon.go.th



คู่มือสำหรับประชาชน

ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

สำนักช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งานบริการ

๑. **งานให้บริการ** การออกใบรับรองผลการทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีตให้ผู้รับสัญญาก่อสร้างในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
๒. **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้างสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
๓. **ขอบเขตการให้บริการ** ให้บริการแก่ผู้ได้รับสัญญาจ้างจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
๔. **สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ** สำนักช่าง โทรศัพท์ : 038-398039-43 ต่อ 101
๕. **ระยะเวลาเปิดให้บริการ** วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในเวลาราชการ

๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

๕. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

- ๕.๑ ผู้ขอเข้ารับบริการ เป็นผู้รับจ้างในสัญญาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- ๕.๒ ก่อนคอนกรีต ต้องแบ่งตามประเภทของงานแต่ละรูปแบบ เช่น ก่อนคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 15*15*15 ซม. ใช้ในงานถนน และก่อนคอนกรีตรูปทรงกระบอก ขนาด 15*30 ซม. ใช้ในงานอาคาร
- ๕.๓ ต้องมีการยื่นแบบคำขอทดสอบวัสดุก่อสร้าง และจ่ายเงินค่าธรรมเนียม โดยรูปทรงลูกบาศก์ และรูปทรงกระบอก ลูกละ 200 บาท
- ๕.๔ ก่อนคอนกรีตที่ส่งมาทำการทดสอบได้ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานตามสัญญาจ้าง
- ๕.๕ ก่อนคอนกรีตต้องมีจำนวนวันขึ้นตัวอย่างน้อย 14 – 28 วัน

๖. ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการ

- ๖.๑ ยื่นแบบคำขอทดสอบวัสดุก่อสร้าง เช่น รับรองของผู้รับจ้าง หรือตัวแทน และจ่ายค่าธรรมเนียม

๖.๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของงวดงาน ค่าความแข็งแรงของคอนกรีตตามแบบแปลนได้กำหนดไว้

๖.๓ ผู้คุมงานตรวจสอบความถูกต้อง และเซ็นรับรองว่ามีการนำก่อนคอนกรีตมาส่ง

๖.๔ เจ้าหน้าที่ธุรการนำค่าธรรมเนียมไปจ่าย ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมรับใบเสร็จ จำนวน 2 ใบ

๖.๕ เจ้าหน้าที่ทดสอบวัสดุก่อสร้าง ทดสอบก่อนคอนกรีตตามจำนวนที่ผู้รับจ้างนำมาส่งไว้ ณ ห้องทดสอบวัสดุก่อสร้าง ว่ามีครบตามจำนวนที่เขียนคำขอไว้หรือไม่ และทดสอบก่อนคอนกรีตว่ามีค่ากำลังอัดแข็งแรงเป็นไปตามแบบแปลนที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่

๖.๖ เจ้าหน้าที่ทดสอบนำใบข้อมูลที่ได้ทดสอบก่อนคอนกรีตนั้นให้วิศวกรทำการคิดค่ากำลังอัดตรวจสอบความถูกต้อง และพิมพ์ใบรับรอง

๖.๗ นำเสนอผู้บริหารพิจารณารับรองผล

๖.๘ กรณีเอกสาร หรือผลการทดสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน จะโทรศัพท์แจ้ง หรือแจ้งผ่านผู้ควบคุมงาน ภายใน 2 – 3 วันทำการ รวมระยะเวลาในการพิจารณารับรอง ประมาณ 5 – 7 วันทำการ