

122/2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ใบราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย331-แยกมาบคล้า-หมื่นจิตร-ตำบลหนองไผ่แก้ว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง

ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ยาว 1,160.00 ม.หนา 0. 20ม.

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,280.00 ตร.ม.

ไหล่ทาง

- เมตร

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

วันที่ 17/3/2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
I	ROAD WORKS								ราคาน้ำมัน 26.00-26.99
	1.1 เกรดปรับพื้นทางเดิม								
	- รื้อผิว AC	ตร.ม.	9,280.00	9.37	86,949.89	1.3207	12.37	114,834.72	
	1.2 งานชั้นรองพื้นทาง								
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น (เสริมชั้นทาง) 0.20 ม.	ลบ.ม.	1,925.60	735.08	1,415,470.05	1.3207	970.82	1,869,411.29	
	1.3 งานผิวจราจร								
	-งานทรายหยาบบดอัด	ลบ.ม.	464.00	635.80	295,010.62	1.3207	839.70	389,620.53	
	-งานผิวจราจร คสล. 320 ksc หนา 0.20 ม.	ตร.ม.	9,280.00	413.57	3,837,896.06	1.3207	546.20	5,068,709.33	
	งานเหล็กเสริม								
	-Wire mesh O 6 mm. @ 0.20 m.#	ตร.ม.	9,280.00	63.00	584,640.00	1.3207	83.20	772,134.05	
	-EXPANSION JOINT	ม.	140.00	223.77	31,327.32	1.3207	295.53	41,373.99	
	-CONTRACTION JOINT	ม.	1,470.00	206.50	303,557.32	1.3207	272.73	400,908.15	
	-LONGITUDINAL JOINT	ม.	1,160.00	60.82	70,548.17	1.3207	80.32	93,172.97	
	-ลวดผูกเหล็ก	กก.	113.19	37.39	4,232.17	1.3207	49.38	5,589.43	
	1.4 งานไหล่ทาง								
	1.5 งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.								
	1.6 สัญลัคน์/ป้ายเตือน								

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ใบราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย331-แยกมาบแก้ว-หมื่นนิตร-ตำบลหนองไผ่แก้ว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง

ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ยาว 1,160.00 ม.หนา 0. 20ม.

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,280.00 ตร.ม.

ให้สร้าง

- เมตร

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

วันที่ 17/3/2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Fn	ราคาค่าหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	- ส่วนแบ่งผิวจราจรนอกเมืองและเส้นกึ่งขอบทาง	ตร.ม.	1,160.00	128.40	115,920.00	1,3207	369.80	153,095.54	
	- ป้ายเตือน ต.ค.2,ต.12,ต.13,ต.14	ป้าย	1	13,850.00	13,850.00	1,3207	3,658.34	18,291.70	
	- ป้ายนำคัน บ-33	ป้าย	1	5,300.00	5,300.00	1,3207	3,499.86	6,999.71	
					6,764,701.60			8,934,141.40	
2	BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT)								
3	ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT								
	รวมค่าก่อสร้าง				6,764,701.60			8,934,141.40	

1 ROAD WORKS

2 BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT)

3 ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT

6,764,701.60
-
-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ใบราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 331-แยกมาบค้อ-หมื่นจิตร-ตำบลนาอ้อยแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลคลองกาว อำเภอนาน้อย

ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ยาว 1,160.00 ม.หนา 0. 20ม.

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,280.00 ตร.ม.

โพล์ทาว - เมตร


ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี


วันที่ 17.3.2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Fn	ราคาค่าหน่วย X Fn	รวมกลาง	หมายเหตุ
4	Factor F (ROAD WORKS)						1.320 ¹		(จาก Factor F หน้า 11)
5	Factor F (BRIDGE WORKS)								
6	F (ADDITIONAL CONDITIONS)						-		
7	Factor Fn (ROAD WORKS) (4x6)						1.320 ⁷		
8	Factor Fn (BRIDGE WORKS) (5x6)								
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								8,934,141.40 บาท	
ปรับราคาเป็น								8,934,000.00 บาท	

(เปลี่ยนค่าเงินสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานสภา
(นายไชยคม มงคลสุขขา) นายกบริหารงานช่าง 7

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายณรินทร์ รัตคาษา) นายกบริหารงานช่าง 7

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสุนทร ดาวเรือง) นายช่างโยธา 7.