



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการช่าง อบจ.ชลบุรี

โทร. 0-3839-8030 ต่อ 101,103

ที่ ขบ 51005/ 170

วันที่ 19 ส.ค. 2557

เรื่อง ทบทวนราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.พลวงทอง อ.บ่อทอง

เรียน ทน.สป.

ตามบันทึกข้อความ สป. ที่ ขบ 51001/657 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ขอให้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางทบทวนราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.พลวงทอง อ.บ่อทอง งบประมาณ 9,766,000 บาท ราคากลางเดิม 9,025,000 บาท และ กท. ยังไม่ได้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จึงทำให้ราคากลางเดิม ได้ล่วงเลยระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดไว้ เนื่องจากโครงการ ดังกล่าวมีปัญหาเรื่องส่งมอบพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ อบต.พลวงทอง ได้ดำเนินการส่งมอบพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการฯ ทบทวนราคากลางใหม่ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบจ.ชลบุรี ที่ 1001/2556 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของทางราชการเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งเอกสารการกำหนดราคากลางของโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย ดังนี้

1. เอกสารการคำนวณราคากลาง (แบบ ปร.6 , แบบ ปร.5 , แบบ ปร.4) จำนวน.....30.....แผ่น
2. เอกสารการแบ่งงวดงาน , การจ่ายเงิน และระยะเวลางานก่อสร้าง จำนวน.....2.....แผ่น
3. เอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี)..... จำนวน.....แผ่น

พร้อมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถเปิดข้อมูลได้ใน Drive Y (CHON Documents on fsserver) กรณีที่กองพัสดุฯ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนดไว้ ให้แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางทบทวนราคากลางใหม่อีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวุฒิไกร พันธุ์วิริยะกุล)
นายช่างสำรวจ 7ว

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประจวบ ชลวิริยะกุล)
วิศวกรโยธา 6ว

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(น.ส.ขวัญใจ แดงจันทร์)
สถาปนิกชั้น 5

(นางสมพิศ ทองคำวา)
นักบัญชี

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

เลขที่ ๖๖.๕

สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อำเภอหนอง

สถานที่ อ.พลวงทอง หมู่ที่ 2 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ลักษณะงาน เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 ม.

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง ส่วนโยธา


แบบเลขที่01/2554.....

กำหนดราคากลางตาม ป.ร.4 จำนวน 29 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	6,778,631.27	1.26650	8,585,136.50	
2	ประเภทงานภูมิทัศน์, จัดหาเครื่องจักร, วัสดุ, อุปกรณ์				
3	ประเภทงานทาง				
4	ประเภทงานชลประทาน				
	เงินล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			8,585,136.50	
	ปรับราคาใช้ราคา			8,585,000.00	
แปลล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายวุฒิไกร พันธุ์วิริยะกุล)

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ 7ว.

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประจวบ ชลวิริยะกุล)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 6ว.

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวขวัญใจ แดงจันทร์)

ตำแหน่ง สถาปนิก 5

.....



.....

.....

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อำเภอปอทอง

สถานที่ อบต.พลวงทอง หมู่ที่ 2 ต.พลวงทอง อ.ปอทอง จ.ชลบุรี

ลักษณะงาน เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 ม. ตามแบบอบต.พลวงทอง อำเภอปอทอง

๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	
1.	ประเภทงานอาคาร		
1.1	- อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น	3,504,137.61	
1.2	- งานเก็บน้ำทรงแฉกพร้อมห้องควบคุม	1,069,274.27	
1.3	- งานโรงจอดรถ	369,283.65	
1.4	- ลานจอดรถ	552,939.82	
1.5	- รางน้ำ ค.ส.ล	800,319.78	
1.6	- รั้วโปร่ง ยาว 150.00 เมตร	482,676.13	
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้นของประเภทงานอาคาร		6,778,631.27	

(Handwritten signatures)

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อำเภอพลวงทอง

สถานที่ อบต.พลวงทอง หมู่ที่ 2 ต.พลวงทอง อ.พลวง จ.ชลบุรี

แผ่นที่ 3/29

ลักษณะงาน เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 ม. ตามแบบอบต.พลวงทอง อำเภอพลวงทอง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ประเภทงานอาคาร อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น								
1.1	อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น								
	หมวดงานดำเนินการและโครงสร้าง								
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	142.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	14,058.00	14,058.00	
	- ทรายนยาบรองพื้น	3.90	ลบ.ม.	616.18	2,403.10	91.00	354.90	2,758.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.00	ลบ.ม.	1,324.44	3,973.32	398.00	1,194.00	5,167.32	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (240 กก./ตร.ซม. Cylinder)	94.00	ลบ.ม.	2,074.77	195,028.38	485.00	45,590.00	240,618.38	
	- งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.77	ตัน	25,250.78	19,544.10	-	0.00	19,544.10	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.58	ตัน	23,768.23	13,785.57	-	0.00	13,785.57	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	2.47	ตัน	26,775.70	66,243.08	-	0.00	66,243.08	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	1.36	ตัน	26,775.70	36,414.95	-	0.00	36,414.95	
	- เหล็ก DB Ø 20 มม.	1.56	ตัน	26,775.70	41,770.09	-	0.00	41,770.09	
	ค่าแรงงานเสริมเหล็ก	6.75	ตัน	-	-	3,401.00	22,949.95	22,949.95	
	- ลวดผูกเหล็ก	169.00	กก.	37.39	6,318.91	-	0.00	6,318.91	
	- แบบหล่อคอนกรีต	337.40	ตร.ม.	449.49	151,657.93	-	0.00	151,657.93	
	ไม้โครง	101.22	ลบ.ฟ.	416.78	42,186.47	-	0.00	42,186.47	
	ไม้ค้ำยัน	125.00	ตัน	40.00	5,000.00	-	0.00	5,000.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อ	482.00	ตร.ม.	-	-	133.00	64,106.00	64,106.00	
	- ตะปู	120.50	กก.	42.06	5,068.23	0.00	0.00	5,068.23	
	- WIRE MEAH Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	384.00	ตร.ม.	46.73	17,944.32	5.00	1,920.00	19,864.32	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปห้องเรียบ คอร.(รับ นน.จร ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.)	132.00	ตร.ม.	235.00	31,020.00	25.00	3,300.00	34,320.00	
	รวมหมวดงานดำเนินการและโครงสร้าง						791,831.31		

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง

สถานที่ อบต.พลวงทอง หมู่ที่ 2 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

แผ่นที่ 4/29

ลักษณะงาน เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 ม. ตามแบบอบต.พลวงทอง อำเภอบ่อทอง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานโครงหลังคาและวัสดุผนังหลังคา								
	- กระเบื้องซีแพคโมเนียร์สีแดง	4,587.00	แผ่น	11.68	53,576.16	-	0.00	53,576.16	
	- ครอบสันโค้งซีแพคโมเนียร์สีแดง	188.00	แผ่น	24.00	4,512.00	-	0.00	4,512.00	
	- ครอบสันโค้งหางมนซีแพคโมเนียร์สีแดง	10.00	แผ่น	24.00	240.00	-	0.00	240.00	
	- ครอบปิดจั่วซีแพคโมเนียร์สีแดง	3.00	แผ่น	37.00	111.00	-	0.00	111.00	
	- ครอบข้างซีแพคโมเนียร์สีแดง	48.00	แผ่น	28.00	1,344.00	-	0.00	1,344.00	
	- แปซิแพคโมเนีย	386.00	ท่อน	250.00	96,500.00	22.00	8,492.00	104,992.00	
	- แผ่นปิดเชิงชายซีแพคโมเนีย	25.00	กล่อง	80.00	2,000.00	-	0.00	2,000.00	
	- รางน้ำซีแพคโมเนีย	5.00	ม.	450.00	2,250.00	-	0.00	2,250.00	
	- ตะปูเกลียว ปลายสว่าน ยาว 28.5 มม.	5.00	กล่อง	150.00	750.00	-	0.00	750.00	
	- ค่าแรงงานมุงหลังคา	417.00	ตร.ม.	-	-	32.00	13,344.00	13,344.00	
	- ค่าแรงงานครอบหลังคา	83.00	ม.	-	-	28.00	2,324.00	2,324.00	
	- เหล็ก C 125x50x20x3.2 มม.	2,022.90	กก.	27.48	55,589.29	8.50	17,194.65	72,783.94	
	- เหล็ก C 150x50x20x3.2 มม.	1,176.24	กก.	27.48	32,323.08	8.50	9,998.04	42,321.12	
	- เหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม.	361.70	กก.	27.48	9,939.52	8.50	3,074.45	13,013.97	
	- เหล็กกล่อง 125x75x3.2 มม.	742.56	กก.	27.48	20,405.55	8.50	6,311.76	26,717.31	
	- ไม้เชิงชายสมารู๊ด ขนาด 6"	150.00	ม.	60.00	9,000.00	35.00	5,250.00	14,250.00	
	- ไม้เชิงชายสมารู๊ด ขนาด 8"	150.00	ม.	80.00	12,000.00	35.00	5,250.00	17,250.00	

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อำเภอป่าทอง

สถานที่ อบต.พลวงทอง หมู่ที่ 2 ต.พลวงทอง อ.ป่าทอง จ.ชลบุรี

แผ่นที่ 7/29

ลักษณะงาน เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว16.00 ม. ตามแบบอบต.พลวงทอง อำเภอป่าทอง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	961.00	ตร.ม.	292.39	280,986.79	89.00	85,529.00	366,515.79	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิค 8"x8" (รวมปูนทรายและยาแนว)	66.00	ตร.ม.	258.67	17,072.22	138.00	9,108.00	26,180.22	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	1,922.00	ตร.ม.	73.00	140,306.00	82.00	157,604.00	297,910.00	
	- ปูนกค ค.ส.ล.	54.00	ม.	75.00	4,050.00	80.00	4,320.00	8,370.00	
	- ผนังไม้ฝาสมาร์ททูด 8" พร้อมโครงเหล็ก	3.00	ตร.ม.	320.00	960.00	97.00	291.00	1,251.00	
	- เสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล.	150.00	ม.	75.00	11,250.00	35.00	5,250.00	16,500.00	
รวมหมวดงานผนัง								716,727.01	

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อำเภอปลวกแดง

สถานที่ ออ.ต.พลวงทอง หมู่ที่ 2 ต.พลวงทอง อ.ปลวกทอง จ.ชลบุรี

วันที่ 9/29

ลักษณะงาน เป็นอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 ม. ตามแบบอบต.พลวงทอง อำเภอปลวกทอง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
หมวดงานประตู่ - หน้าต่าง									
ป 1		1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
ป 2		1.00	ชุด	25,000	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
ป 3		1.00	ชุด	15,000	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
ป 4		4.00	ชุด	10,000	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
ป 5		10.00	ชุด	3,000	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
ป 6		1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
ม 1		5.00	ชุด	12,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
ม 2		5.00	ชุด	8,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
ม 3		6.00	ชุด	4,500.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
ป ีกรอบหน้าต่าง		89.00	ม.	80.00	7,120.00	65.00	5,785.00	12,905.00	
รวมหมวดงานประตู่ - หน้าต่าง								304,905.00	

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อําเภอยะผอง

สถานที่ อ.หนองแวง หมู่ที่ 2 ต.หนองทราย อําเภอยะผอง จ.ชลบุรี

วันที่ 11/29

ลักษณะงาน เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 ม. ตามแนวกองต.หนองแวง อําเภอยะผอง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสุขภัณฑ์และสุขาภิบาล								
	- ถังล้างน้ำสบ ฟลักซ์วาล์วรุ่น สีขาวพร้อมฝาครอบน้ำ	6.00	ชุด	4,500.00	27,000.00	298.00	1,788.00	28,788.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมท้าวลว ปิด-เปิด	6.00	ชุด	320.00	1,920.00	70.00	420.00	2,340.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเคลื่อน	6.00	ชุด	280.00	1,680.00	103.00	618.00	2,298.00	
	- ผนังส้วมระบาย	6.00	ชุด	1,570.00	9,420.00	298.00	1,788.00	11,208.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	2,300.00	9,200.00	298.00	1,192.00	10,392.00	
	- กระจกส่องหน้า	4.00	ชุด	550.00	2,200.00	70.00	280.00	2,480.00	
	- ที่วางสบู่	4.00	ชุด	250	1,000.00	70	280.00	1,280.00	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	6.00	ชุด	550	3,300.00	70	420.00	3,720.00	
	- ถังน้ำล้างพื้น	4.00	ชุด	120	480.00	25	100.00	580.00	
	- ฝาดรอปรับระบายน้ำทิ้ง Dia 2" (ดักกลิ่น)	8.00	ชุด	250	2,000.00	100	800.00	2,800.00	
	- เคาน์เตอร์	6.00	ชุด	7,500	45,000.00	1,000	6,000.00	51,000.00	
	- บ่อทำปัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ลิตร	1.00	ชุด	76,000.00	76,000.00	10,000.00	10,000.00	86,000.00	
	- บ่อกรองบ่อซึม	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,200.00	1,200.00	4,200.00	
	- ท่อแทนประปา	150.00	ม.	200.00	30,000.00	20.00	3,000.00	33,000.00	
	- เดินท่อน้ำดี	32.00	จุด	600.00	19,200.00	300.00	9,600.00	28,800.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้ง	24.00	จุด	900.00	21,600.00	300.00	7,200.00	28,800.00	
	รวมหมวดงานสุขภัณฑ์และสุขาภิบาล							297,686.00	

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ 16.1


กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อำเภอเมืองทอง

สถานที่ อ.ต.พลวงทอง หมู่ที่ 2 ต.พลวงทอง อ.เมือง จ.ชลบุรี

แผ่นที่ 14/29

ลักษณะงาน เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 16.00 ม. ตัวแบบของต.พลวงทอง อำเภอเมืองทอง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานเบ็ดเตล็ด								
	- เคียวเคอร์พร้อมช่างล้างงาน 2 หลุม	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	วัสดุ+ช่าง
	- ประตูเปิดได้เคียวเคอร์ห้องครัว	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	วัสดุ+ช่าง
	- ราวบันได	5.00	ม.	5,500.00	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	วัสดุ+ช่าง
รวมหมวดงานเบ็ดเตล็ด								49,100.00	
<p style="text-align: center;">  </p>									

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรือนกประสาครอู่ท่าเรือบริเวณสวนลำโพงพลวทอง อำเภอเมือง

สถานที่ ก่อสร้างพลวทอง หมู่ที่ 2 ต.พลวทอง อ.เมือง จ.ชลบุรี

แผ่นที่ 15/29

ลักษณะงาน เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร ตั้งบนเขมยต.พลวทอง อำเภอเมือง

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	
1.2	ประเภทงานอาคาร งานถึงเก็บน้ำทรงแซมเพยหรือมห้องควบคุม		
	หมวดงานโครงหลังคาและวัสดุผนังหลังคา	79,713.81	
	หมวดงานโครงหลังคาและวัสดุผนังหลังคา	36,552.14	
	หมวดงานพื้น	19,109.76	
	หมวดงานผนัง	26,861.16	
	หมวดงานประตู - หน้าต่าง	25,000.00	
	หมวดงานสี	6,004.00	5214
	งานหมวดงานระบบไฟฟ้า	142,379.00	
	หมวดงานระบบประปา	733,654.40	
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้นของประเภทงานอาคาร		1,069,274.27	
			1,069,274.27

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์อาคารบริหาร ส่วนตำบลพลเมือง อำเภอบ่อทอง

สถานที่ อบต.พลวงทอง หมู่ที่ 2 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

แผ่นที่ 16/29

ลักษณะงาน เป็นอาคาร กคส. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร ตามแบบอบต.พลวงทอง อำเภอบ่อทอง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ประเภทงานอาคาร								
1.2	งานตั้งเก็บน้ำทรงแซมแป้นพร้อมห้องควบคุม								
	หมวดงานตัวเนินกรรและโครงสร้าง								
	- งานขุดหลุมฐานรากและตะคิน	21.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,079.00	2,079.00	
	- ทราขยหยาบรองพื้น	0.39	ลบ.ม.	611.616.18	240.31	91.00	35.49	275.80	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.30	ลบ.ม.	1,324.44	397.33	398.00	119.40	516.73	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (240 กก./ตร.ชม. Cylinder)	9.00	ลบ.ม.	2,074.77	18,672.93	391.00	3,519.00	22,191.93	
	- แบบหล่อคอนกรีต	42.40	ตร.ม.	460.70	19,533.68	0.00	0.00	19,533.68	
	- ไม้โครง	12.72	ลบ.ฟ.	416.78	5,301.44	0.00	0.00	5,301.44	
	- ไม้ค้ำยัน	48.00	ต้น	40.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อ	53.00	ตร.ม.	-	-	133.00	7,049.00	7,049.00	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.34	ต้น	23,768.23	8,081.20	0.00	0.00	8,081.20	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.34	ต้น	26,775.70	9,103.74	0.00	0.00	9,103.74	
	ค่าแรงงานเสริมเหล็ก	0.68	ต้น	-	-	3,401.00	2,312.68	2,312.68	
	- สะปูน	13.25	กก.	42.06	557.30	0.00	0.00	557.30	
	- ลวดผูกเหล็ก	20.40	กก.	38.79	791.32	0.00	0.00	791.32	
	รวมงานโครงสร้าง						79,713.81		

79,713.81

กำหนดราคากลาง

โครงการ: ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อำเภอปลวกแดง

สถานที่: อบต.พลวงทอง หมู่ที่ 2 ต.พลวงทอง อ.ปลวกแดง จ.ชลบุรี

แผ่นที่ 18/29

ลักษณะงาน: เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 ม. ตามแบบอบต.พลวงทอง อำเภอปลวกแดง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานพื้น								
	- พื้น คสล. ปูกระเบื้อง 12"x12"	48.00	ตร.ม.	273.12	13,109.76	125.00	6,000.00	19,109.76	
4.3	รวมหมวดงานพื้น							19,109.76	

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อำเภอป่องทอง

สถานที่ อบต.พลวงทอง หมู่ที่ 2 ต.พลวงทอง อ.ป่องทอง จ.ชลบุรี

วันที่ 19/29

ลักษณะงาน เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 ม. ตามแบบอบต.พลวงทอง อำเภอป่องทอง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	37.00	ตร.ม.	292.39	10,818.43	89.00	3,293.00	14,111.43	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม	4.80	ตร.ม.	177.61	852.53	89.00	427.20	1,279.73	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	74.00	ตร.ม.	73.00	5,402.00	82.00	6,068.00	11,470.00	
4.4	รวมหมวดงานผนัง							26,861.16	

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อำเภอปอทอง

สถานที่ อบต.พลวงทอง หมู่ที่ 2 ต.พลวงทอง อ.ปอทอง จ.ชลบุรี

แผ่นที่ 20/29

ลักษณะงาน เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 ม. ตมแบบอบต.พลวงทอง อำเภอปอทอง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ป1	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
4.5	รวมหมวดงานประตู่ - หน้าต่าง							25,000.00	

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อำเภอป้อทอง

สถานที่ อบต.พลวงทอง หมู่ที่ 2 ต.พลวงทอง อ.ป้อทอง จ.ชลบุรี

วันที่ 21/29

ลักษณะงาน เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 ม. คมแบบอบต.พลวงทอง อำเภอป้อทอง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสี								
	- สีน้ำพลาสติก	79.00	ตร.ม.	36 46.00	3,634.00	30.00	2,370.00	6,004.00	
รวมหมวดงานสี								6,004.00	

5/11

สำนักการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ก.ร. 1

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อำเภอปอทอง

สถานที่ อ.บ.พลวงทอง หมู่ที่ 2 ต.พลวงทอง อ.ปอทอง จ.ชลบุรี

วันที่ 23/29

ลักษณะงาน เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 ม. ตามแบบของต.พลวงทอง อำเภอปอทอง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานระบบประปา								
	- ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้นเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 2.0 เมตร	1.00	ชุด	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	
	พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบ								
	- ถังเหล็กกรองสนิมขนาด Ø 1.15 m	1.00	ชุด	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	
	- ท่อเมนต์ประปา	388.00	ม.	59.80	23,702.40	160.00	62,080.00	85,782.40	
	- ประตูน้ำ	1.00	ชุด	2,250.00	2,250.00	240.00	240.00	2,490.00	
	- มิเตอร์วัดน้ำขนาด	1.00	ชุด	3,516.00	3,516.00	240.00	240.00	3,756.00	
	ถังกรองน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร (แอสเนส)								
	- สารกรองแมงกานีส	1.00	เครื่อง	63,084.00	63,084.00	0.00	0.00	63,084.00	
	- สารกรองคาร์บอน	1.00	เครื่อง	63,084.00	63,084.00	0.00	0.00	63,084.00	
	- สารกรองเรซิน	1.00	เครื่อง	66,448.00	66,448.00	0.00	0.00	66,448.00	
	- ระบบเติมคลอรีน	1.00	ชุด	42,056.00	42,056.00	0.00	0.00	42,056.00	
	- ระบบส่งน้ำด้วยแสลยูวี	1.00	เครื่อง	29,906.00	29,906.00	0.00	0.00	29,906.00	
	- ถังทรายไล่เซรามิค ขนาด 30 ลิ	1.00	เครื่อง	42,897.00	42,897.00	0.00	0.00	42,897.00	
	ค่าอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	ชุด	65,651.00	65,651.00	0.00	0.00	65,651.00	
	รวมหมวดงานระบบประปา							733,654.40	

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง

สถานที่ อบต.พลวงทอง หมู่ที่ 2 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

แผ่นที่ 24/29

ลักษณะงาน เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 ม. ตามแบบอบต.พลวงทอง อำเภอบ่อทอง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ประเภทงานอาคาร								
1.3	ประเภทงานอาคาร โครงจ่อครด								
	- งานขุดหลุมฐานรากและระดับ	38.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,762.00	3,762.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	0.16	ลบ.ม.	616.18	96.12	91.00	14.20	110.32	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.12	ลบ.ม.	1,324.44	158.93	398.00	47.76	206.69	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (240 กก./ตร.ซม. Cylinder)	23.00	ลบ.ม.	2,074.77	47,719.71	391.00	8,993.00	56,712.71	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.06	ตัน	23,768.23	1,307.25	0.00	0.00	1,307.25	
	- เหล็ก CR Ø 12 มม.	0.25	ตัน	26,775.70	6,693.93	0.00	0.00	6,693.93	
	- งานตัดเหล็กและติดเหล็ก	0.31	ตัน	-	-	3,401.00	1,037.31	1,037.31	
	- ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	38.79	349.11	0.00	0.00	349.11	
	- แบบหล่อคอนกรีต	57.60	ตร.ม.	449.49	25,890.62	0.00	0.00	25,890.62	
	- ไม้เคร่า	17.28	ลบ.ฟ.	416.78	7,201.96	0.00	0.00	7,201.96	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อ	72.00	ตร.ม.	-	-	133.00	9,576.00	9,576.00	
	- ตะปู	18.00	กก.	42.06	757.08	0.00	0.00	757.08	
	- WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	200.00	ตร.ม.	46.73	9,346.00	5.00	1,000.00	10,346.00	

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อำเภออ้อหอ

สถานที่ อ.ต.พลวงทอง หมู่ที่ 2 ต.พลวงทอง อ.อ้อหอ จ.ชลบุรี

แผ่นที่ 25/29

ลักษณะงาน เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 ม. ตามแบบอบต.พลวงทอง อำเภออ้อหอ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ประเภทงานอาคาร								
1.3	ประเภทงานอาคาร โรงจอดรถ (ต่อ)								
	งานหลังคา								
	- METAL SHEET หนา 0.30 mm.(BMT)	288.00	ตร.ม.	290.00	83,520.00	70.00	20,160.00	103,680.00	
	- 250x250x12 ST.PL	18.00	แผ่น	164.85	2,967.30	50.00	900.00	3,867.30	
	- 4-M16L=200 ANCHOR BOLTS	18.00	ชุด	79.00	1,422.00	13.43	241.74	1,663.74	
	- เหล็ก C 125x50x20x3.2 มม.	1,213.74	กก.	27.48	33,353.58	8.50	10,316.79	43,670.37	
	- เหล็ก Ø 2 1/2"x3.2 มม.	103.86	กก.	27.48	2,854.07	8.50	882.81	3,736.88	
	- เหล็ก Ø 3"x3.2 มม.	284.76	กก.	27.48	7,825.20	8.50	2,420.46	10,245.66	
	- เหล็ก Ø 4"x4.5 มม.	1,171.20	กก.	27.48	32,184.58	10.00	11,712.00	43,896.58	
	- ค่าหาสีรองพื้น ใช้น้ำมันโครงหลังคา	120.78	ตร.ม.	50.00	6,039.00	38.00	4,589.64	10,628.64	
	- เมฆงคอนกรีตกับรถ	16.00	ชุด	350.00	5,600.00	8.50	136.00	5,736.00	
	- ไม้ทาบ	8.50	ตร.ม.	255.00	2,167.50		0.00	2,167.50	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- กระจกฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36 w	8.00	ชุด	450.00	3,600.00	135.00	1,080.00	4,680.00	
	- สลัก 1 ชุด	16.00	ชุด	75	1,200.00	80.00	1,280.00	2,480.00	
	- ค่าเดินสายไฟ	24.00	ชุด			310.00	7,440.00	7,440.00	
	- สายไฟท่อและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบทั่วไป	1.00	IS	1,440.00	1,440.00		0.00	1,440.00	
	รวมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า							369,283.65	
								369,283.65	

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารรถบรรทุกประสงค้องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อำเภอปลวกแดง

สถานที่ อ.ด.พลวงทอง หมู่ที่ 2 ต.พลวงทอง อ.ปลวกแดง จ.ชลบุรี

วันที่ 28/29

ลักษณะงาน เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 ม. ตามแบบอบต.พลวงทอง อำเภอปลวกแดง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ประเภทงานอาคาร								
1.6	ประเภทงานอาคาร รั้วโปร่งยาว 150.00 เมตร								
	งานขุดดินหลุมฐานรากและถมดิน	22.00	ลบ.ม.	0	-	99.00	2,178.00	2,178.00	
	-ทรายหยาบรองพื้น	0.83	ลบ.ม.	616.18	511.43	91.00	75.53	586.96	
	-คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.64	ลบ.ม.	1,324.44	847.64	398.00	254.72	1,102.36	
	-คอนกรีตผสมเสร็จ (240 กก./ตร.ซม. Cylinder)	11.00	ลบ.ม.	2,074.77	22,822.47	391.00	4,301.00	27,123.47	
	-แรงงานเหล็กคอนกรีต	151.20	ตร.ม.	449.49	67,962.89	0.00	0.00	67,962.89	
	-ไม้ไคร้	45.36	ลบ.ฟ.	416.78	18,905.14	0.00	0.00	18,905.14	
	-ค่าแรงประกอบแบบหล่อ	189.00	ตร.ม.	-	-	133.00	25,137.00	25,137.00	
	-เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.20	ตัน	25,250.78	5,050.16	3,401.00	680.20	5,730.36	
	-เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.70	ตัน	23,768.23	16,637.76	3,401.00	2,380.70	19,018.46	
	-ตะปู	47.00	กก.	42.06	1,976.82	0.00	0.00	1,976.82	
	-ลวดผูกเหล็ก	47.25	กก.	37.39	1,766.68	0.00	0.00	1,766.68	
	งานผนัง								
	-ผนังก่อบล็อก	114.00	ตร.ม.	133.00	15,162.00	65.00	5,840.00	22,002.00	
	-ผนังฉาบปูนเรียบ	367.00	ตร.ม.	73.00	26,791.00	82.00	30,094.00	56,885.00	
	-ปูนป่น	51.00	ตร.ม.	80.00	4,080.00	65.00	3,315.00	7,395.00	
	-รั้วเหล็กกล่อง 25x25x2 มม.	150.00	ม.	563.76	84,564.00	316.50	47,475.00	132,039.00	
	-สีน้ำพลาสติก	367.00	ตร.ม.	36.00	13,212.00	30.00	11,010.00	24,222.00	

