

ประจำปีงบดุลที่ ๕๒/๒๕๕๘

๑๐.๓๐ ๘๐.๕๘

แบบ ปร.๖

สรุปผลการกำหนดราคาภาระ

สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครุราษฎร์อุปถัมภ์)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครุราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลบ่อทอง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน อาคาร คสcl. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน

หน่วยงานออกแบบและรายการ

สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ สน.คท. ๔/๑๒ (ปรับปรุง ๒๕๔๕) ตามแบบกรรมการประกวด กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กำหนดราคาภาระ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	สรุป งานอาคารเรียนโรงเรียน ๔ ชั้น	10,350,048.54	
2	งานครุภัณฑ์	17,569.40	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น	10,367,617.94	
	คิดเป็นเงินประมาณ	10,367,000.00	
	ตัวอักษร	(สิบล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคาภาระ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายธนกร รักษา)

นักบริหารงานช่าง ๗

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวุฒิไกร พันธุ์ธิริยะกุล)

นายช่างสำรวจ ๗ ว

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชัยยันย์ គรัญเชียงเพ็ชร)

นายช่างโยธา ๗ ว

สรุปผลการกำหนดราคาภายนอก

งานคลัง แบบ ชง.5

สำนักการซ่อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

พัฒนา ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ต่อ加เตาเข็ม) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครุราษฎร์อุปถัมภ์)

งานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครุราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลบ่อทอง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

พัฒนา อาคาร ๔ ชั้น 12 ห้องเรียน

ผู้รายงานออกแบบและรายการ

สำนักการซ่อม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เบิกเลขที่ ส.น.ศพ. 4/12 (ปรับปรุง 2545) ตามแบบกรรมการปักครอง กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

จำนวนครุภัณฑ์ เมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2557

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคารเรียนโรงเรียน 4 ชั้น	8,185,739.12	1.2644	10,350,048.54	
	เงื่อนไข				
	เงินค่าว่างหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			10,350,048.54	
	ตัวอักษร	(สิบล้านสามแสนห้าหมื่นสี่สิบแปดบาทห้าสิบสี่สตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคาภายนอก

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธนกร รักษา)

นักบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวุฒิไกร พันธุ์วิริยะกุล)

นายช่างสำรวจ 7 ว

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชัยยัณย์ ครรภุเชียงเพ็ชร)

นายช่างโยธา 7 ว

กำหนดราคากลาง

งานอาคาร แบบ ปช.4

สำนักการซ่อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แผ่นที่ 1/14

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครุฑายุทธอุปถัมภ์)

แบบเลขที่ สน.ศท. 4/12 (ปรับปรุง 2545) ตามแบบกรรมการปักครอง กระทรวงมหาดไทย

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครุฑายุทธอุปถัมภ์) ตำบลป่าท่อง อำเภอป่าท่อง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน อาคาร คลส. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
สรุปงานอาคารเรียน คลส. 4 ชั้น						
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	รวม	3,435,595.89	728,400.80	4,163,996.69	
2	หมวดงานโครงหลังคาและวัสดุมุงหลังคา	รวม	266,412.92	73,149.85	339,562.77	
3	หมวดงานพื้น	รวม	451,082.20	208,181.00	659,263.20	
4	หมวดงานผนัง	รวม	750,521.10	429,456.00	1,179,977.10	
5	หมวดงานฝ้าเพดาน	รวม	230,108.00	62,825.00	292,933.00	
6	หมวดงานทasis	รวม	131,750.00	113,730.00	245,480.00	
7	หมวดงานระบบไฟฟ้า	รวม	279,760.00	29,645.00	309,405.00	
8	หมวดงานประดุจ - หน้าต่าง	รวม	611,508.00	15,432.00	626,940.00	
9	หมวดงานสุขภัณฑ์	รวม	36,112.12	7,833.00	43,945.12	
10	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	รวม	105,924.44	34,580.80	140,505.24	
11	หมวดงานราบบันได	รวม	29,081.00	27,250.00	56,331.00	
12	หมวดงานเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ	รวม	109,400.00	18,000.00	127,400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		6,437,255.67	1,748,483.45	8,185,739.12	

98.5000 0.00 0.00

กำหนดราคากลาง

งานอาคาร แบบที่ 5.4

สำนักการซ่อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แผ่นที่ 2/14

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครุฑายุทธอุปถัมภ์)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครุฑายุทธอุปถัมภ์) ตำบลบ่อทอง อำเภอปอทong จังหวัดชลบุรี
 ลักษณะงาน อาคาร คสส. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	ชุดดิน - ถมกลบ	50.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	6,250.00	6,250.00	
1.2	ดินถม	576.00	ลบ.ม.	184.48	106,260.48	99.00	57,024.00	163,284.48	
1.3	ทรายทรายารองพื้น	45.00	ลบ.ม.	616.82	27,756.90	91.00	4,095.00	31,851.90	
1.4	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 140 กก./ตร.ซม.	10.00	ลบ.ม.	2,028.04	20,280.40	398.00	3,980.00	24,260.40	
1.5	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.	370.00	ลบ.ม.	2,102.80	778,036.00	485.00	179,450.00	957,486.00	
1.6	ไม้แบบ + ไม้เครื่อง	650.00	ตร.ม.	374.00	243,100.00	-	-	243,100.00	
1.7	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ + ไม้เครื่อง	1,300.00	ตร.ม.	-	-	133.00	172,900.00	172,900.00	
1.8	เหล็กเสริม								
1.81	- RB 6 มม.	5.00	ตัน	25,250.78	126,253.90	3,401.00	17,005.00	143,258.90	
1.82	- RB 9 มม.	11.00	ตัน	23,768.23	261,450.53	3,401.00	37,411.00	298,861.53	
1.83	- DB 12 มม.	5.70	ตัน	26,775.70	152,621.49	3,401.00	19,385.70	172,007.19	
1.84	- DB 16 มม.	10.80	ตัน	26,775.70	289,177.56	3,401.00	36,730.80	325,908.36	
1.85	- DB 20 มม.	10.80	ตัน	26,775.70	289,177.56	3,401.00	36,730.80	325,908.36	
1.86	- DB 25 มม.	23.50	ตัน	26,775.70	629,228.95	3,401.00	79,923.50	709,152.45	
1.9	ตะปู	700.00	กก.	42.06	29,442.00	-	-	29,442.00	
1.10	ตราดผูกเหล็ก	1,002.00	กก.	38.56	38,637.12	-	-	38,637.12	
	รวมยอดยกไป				2,991,422.89		650,885.80	3,642,308.69	

96.000000 0.12 0.00

กำหนดราคากลาง

แบบอ้าว แบบ ป.4

สำนักการซ่อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แผ่นที่ 4/14

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครุรายภูร อุปถัมภ์)

แบบเลขที่ สน.คท. 4/12 (ปรับปรุง 2545) ตามแบบกรรมการป กครอง กระทรวงมหาดไทย

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครุรายภูร อุปถัมภ์) ตำบลป้อทอง อำเภอป้อทอง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน อาคาร คลส. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานโครงหลังคาและวัสดุมุงหลังคา								
2.1	แป๊เหล็ก C 100*50*20*3.2 มม.	4,264.00	กก.	28.00	119,392.00	-	-	119,392.00	
2.2	ท่อเหล็กดำ 2 1/2 " หนา 3.2 มม.	1,400.00	กก.	28.00	39,200.00	-	-	39,200.00	
2.3	ท่อเหล็กดำ 2 " หนา 2.3 มม.	720.00	กก.	28.00	20,160.00	-	-	20,160.00	
2.4	ท่อเหล็กดำ 1 1/2 " หนา 3.2 มม.	440.00	กก.	28.00	12,320.00	-	-	12,320.00	
2.5	ท่อเหล็กดำ 1 " หนา 2.3 มม.	283.50	กก.	28.00	7,938.00	-	-	7,938.00	
2.6	แผ่นเหล็กรองหัวเสา หนา 9 มม.	1.00	แผ่น	3,798.00	3,798.00	-	-	3,798.00	
2.7	บีดหัวเสา 19 มม.	80.00	ตัว	75.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
2.8	ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	7,107.50	กก.	-	-	8.50	60,413.75	60,413.75	
2.9	กระเบื้องลอนคู่ 0.50*1.20 ม.	938.00	แผ่น	55.14	51,721.32	12.61	11,828.18	63,549.50	
2.10	ครอบสันหลังคา	72.00	ตัว	35.05	2,523.60	12.61	907.92	3,431.52	
2.11	ข้อ P.ปลายดีกรีบีองพร้อมหัวเหล็กและแหวนยาง	1,120.00	ชุด	3.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
	รวมหมวดงานโครงหลังคาและวัสดุมุงหลังคา				266,412.92		73,149.85	339,562.77	

26.07.2562 OK BY

กำหนดราคากลาง


งานอาคาร แบบ จว.4

สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แผ่นที่ 6/14

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครุราษฎร์อุปถัมภ์)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครุราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลป่าหงส์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 ลักษณะงาน อาคาร คสล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานผนัง								
4.1	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	1,200.00	ตร.ม.	313.19	375,828.00	89.00	106,800.00	482,628.00	
4.2	ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	24.00	ตร.ม.	626.00	15,024.00	144.00	3,456.00	18,480.00	
4.3	ผนังสถาปัตย์เรียบ	2,115.00	ตร.ม.	72.78	153,929.70	82.00	173,430.00	327,359.70	
4.4	สถาปัตย์โครงสร้าง	980	ตร.ม.	72.78	71,324.40	100.00	98,000.00	169,324.40	
4.5	ผนังกระเบื้องเคลือบ 8" x 8"	175.00	ตร.ม.	265.00	46,375.00	138.00	24,150.00	70,525.00	
4.6	ผนังก่ออิฐบล็อกแก้ว	28.00	ตร.ม.	2,000.00	56,000.00	130.00	3,640.00	59,640.00	
4.7	ผนังเชิงร่อง	60.00	ตร.ม.	59.00	3,540.00	133.00	7,980.00	11,520.00	
4.8	บัวขิงผนัง พีวีซี ขนาด 6"	500.00	ตร.ม.	42.00	21,000.00	15.00	7,500.00	28,500.00	
4.9	บัวบูนผนัง พีวีซี	300.00	ตร.ม.	25.00	7,500.00	15.00	4,500.00	12,000.00	
	รวมหมวดงานผนัง				750,521.10		429,456.00	1,179,977.10	

06.07.2021 02:18


กำหนดราคากลาง

ใบอนุญาตฯ นกท. กท. กท.

สำนักการซ่อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบที่ 7/14

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครุฑายุทธอุปถัมภ์)

แบบเลขที่ สน.คท. 4/12 (ปรับปรุง 2545) ตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครุฑายุทธอุปถัมภ์) ตำบลบ่อทอง อำเภอป่าทอง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน อาคาร คสล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานฝ้าเพดาน								
5.1	ฝ้าเพดานซึ่งกร่อนเปียยได้พื้น	995.00	ตร.ม.	22.00	21,890.00	25.00	24,875.00	46,765.00	
5.2	ฝ้าเพดานทึ-บาร์ กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	96.00	ตร.ม.	275.00	26,400.00	100.00	9,600.00	36,000.00	
5.3	ฝ้าเพดานอิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	378.00	ตร.ม.	281.00	106,218.00	75.00	28,350.00	134,568.00	
5.4	อนวนกันความร้อนไยแก้วอุกมิเนียมฟอลล์ 2 หน้า	378.00	ตร.ม.	200.00	75,600.00	-	-	75,600.00	
	รวมหมวดงานฝ้าเพดาน				230,108.00		62,825.00	292,933.00	

Handwritten signatures are placed over the bottom right corner of the table, covering the total amounts and the summary row.

กำหนดราคากลาง

แบบอ้างอิง ๑๗๙๘๖/๔

สำนักการซ่อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

หน้าที่ 9/14

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครุฑายุทธอุปถัมภ์)

แบบเลขที่ สน.ศท. 4/12 (ปรับปรุง 2545) ตามแบบกรรมการปักกรอง กระทรวงมหาดไทย

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครุฑายุทธอุปถัมภ์) ตำบลป่าอ่อง อำเภอป่าตอง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน อาคาร คสส. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
7.1	โคมไฟราคุ่ห์ร้อนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 W	141.00	โคม	1,200.00	169,200.00	135.00	19,035.00	188,235.00	
7.2	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 18W	24.00	อัน	450.00	10,800.00	135.00	3,240.00	14,040.00	
7.3	สวิตช์	22.00	อัน	65.00	1,430.00	80.00	1,760.00	3,190.00	
7.4	ปลั๊ก	29.00	อัน	130.00	3,770.00	90.00	2,610.00	6,380.00	
7.5	LOAD CENTER	4.00	อัน	4,500.00	18,000.00	300.00	1,200.00	19,200.00	
7.6	สายล่อฟ้า	1.00	ม้วน	12,000.00	12,000.00	1,800.00	1,800.00	13,800.00	
7.7	สายไฟ เทปพันสายไฟและอุปกรณ์รัดสาย	1.00	เมตร	64,560.00	64,560.00			64,560.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า				279,760.00		29,645.00	309,405.00	

06.000 0.12 87

กำหนดราคากลาง

กบก.ส.ก. ๑๗๙/๒๕๖๔

สำนักการซ่อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบที่ 10/14

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครุฑายุทธอุปถัมภ์)

แบบเลขที่ สน.ศท. 4/12 (ปรับปรุง 2545) ตามแบบกรรมการปักกรอง กระทรวงมหาดไทย

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครุฑายุทธอุปถัมภ์) ตำบลป่าท่อง อำเภอป่าท่อง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน อาคาร คสล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	หมวดงานประดู่ - หน้าต่าง								
8.1	ป1 ประดู่เหล็กน้ำหนักเบทบอนคู่	1.00	บาน	27,600.00	27,600.00	-	-	27,600.00	
8.2	ป2 ประดู่ไม้อัดสักคู่ วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" พร้อมหน้าต่าง	3.00	บาน	9,500.00	28,500.00	631.00	1,893.00	30,393.00	
8.3	ป3 ประดู่ไม้อัดสักเดียว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" พร้อมหน้าต่าง	18.00	บาน	8,900.00	160,200.00	475.00	8,550.00	168,750.00	
8.4	ป4 ประดู่ไม้อัดสักเดียว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	3.00	บาน	5,250.00	15,750.00	292.00	876.00	16,626.00	
8.5	ป5 ประดู่ พีวีซี วงกบ พีวีซี	3.00	บาน	2,500.00	7,500.00	307.00	921.00	8,421.00	
8.6	ป6 ประดู่ พีวีซี วงกบ พีวีซี	12.00	บาน	2,300.00	27,600.00	266.00	3,192.00	30,792.00	
8.7	ประดู่ตรวจสอบระบบห่อ	3.00	บาน	800.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
8.8	น1 หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจกเกลี้ด	27.00	บาน	12,154.00	328,158.00	-	-	328,158.00	
8.9	น2 หน้าต่างวงกบไม้พร้อมบานเกลี้ด	3.00	บาน	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
8.10	น3 หน้าต่างวงกบไม้พร้อมบานเกลี้ด	3.00	บาน	3,600.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	รวมหมวดงานประดู่ - หน้าต่าง				611,508.00		15,432.00	626,940.00	

กำหนดราคากลาง

แบบสำรวจ แม่บ้าน ป.๔

สำนักการซ่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แผ่นที่ 11/14

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครุฑายูร อุปถัมภ์)

แบบเลขที่ สน.ศพ. 4/12 (ปรับปรุง 2545) ตามแบบกรรมการปกครอ. กระทรวงมหาดไทย

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครุฑายูร อุปถัมภ์) ตำบลบ่อทอง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน อาคาร คสส. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	หมวดงานสุขภัณฑ์								
9.1	ส้วมน้ำย่อง	15.00	ตัว	443.93	6,658.95	105.00	1,575.00	8,233.95	
9.2	โถปัสสาวะชาย	8.00	โถ	845.80	6,766.40	298.00	2,384.00	9,150.40	
9.3	อ่างล้างหน้า	13.00	อัน	700.93	9,112.09	298.00	3,874.00	12,986.09	
9.4	กรองเจาห้องน้ำอาจารย์	3.00	บาน	300.00	900.00			900.00	
9.5	กรองเจาห้องน้ำนักเรียน	3.00	บาน	1,200.00	3,600.00			3,600.00	
9.6	ที่สีกระดาษชำระ	3.00	อัน	261.68	785.04			785.04	
9.7	กอกน้ำโถปัสสาวะ	8.00	อัน	150.00	1,200.00			1,200.00	
9.8	กอกน้ำอ่างล้างหน้า	13.00	อัน	69.63	905.19			905.19	
9.9	กอกน้ำห้องส้วม	15.00	อัน	69.63	1,044.45			1,044.45	
9.10	STOP VALVE	13.00	อัน	100.00	1,300.00			1,300.00	
9.11	ตะแกรงกรองผง	24.00	อัน	160.00	3,840.00			3,840.00	
	รวมหมวดงานสุขภัณฑ์				36,112.12		7,833.00	43,945.12	

06.07.2014 (D.V)

กำหนดราคากลาง

ตามอุดมธรรม์ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แผ่นที่ 12/14


โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (กรุรายภร อุปถัมภ์)

แบบเลขที่ สน.ศท. 4/12 (ปรับปรุง 2545) ตามแบบกรรมการปักครอง กระทรวงมหาดไทย

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (กรุรายภร อุปถัมภ์) ตำบลป่าท่อง อำเภอป่าท่อง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน อาคาร คล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
10	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
10.1	ห้องประปา พีวีซี 1/2" ชั้น 13.5	9.00	ห้อง	51.40	462.60	-	-	462.60	
10.2	ห้องประปา พีวีซี 3/4" ชั้น 13.5	22.00	ห้อง	62.62	1,377.64	-	-	1,377.64	
10.3	ห้องประปา พีวีซี 2 1/2" ชั้น 8.5	16.00	ห้อง	262.20	4,195.20	-	-	4,195.20	
10.4	ห้องน้ำทึบ พีวีซี 3" ชั้น 8.5	16.00	ห้อง	363.40	5,814.40	-	-	5,814.40	
10.5	ห้องน้ำทึบ พีวีซี 4" ชั้น 8.5	4.00	ห้อง	588.80	2,355.20	-	-	2,355.20	
10.6	ห้องน้ำทึบ พีวีซี 6" ชั้น 8.5	9.00	ห้อง	1,246.60	11,219.40	-	-	11,219.40	
10.7	ค่าแรงเดินระบบประปา - สุขาภิบาล (30% ของราคาน้ำ)	1.00	ແມ່ນາ	-	-	7,624.00	7,624.00	7,624.00	
10.8	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไม่เติมอากาศ	1.00	ชุด	71,000.00	71,000.00	-	-	71,000.00	
10.9	ปั๊มน้ำพร้อมสифอนปิด-เปิดอัตโนมัติ	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
10.10	ห้องน้ำ ห้องอ และอุปกรณ์เชื่อมต่อห้อง (10% ของราคาน้ำและค่าแรง)	1.00	ແມ່ນາ	-	-	26,956.80	26,956.80	26,956.80	
	หมวดงานระบบสุขาภิบาล				105,924.44			34,580.80	140,505.24

26.5.2024 - 02/06/2024


กำหนดราคากลาง

งานอักษร แบบ จ.๑๖.๔

สำนักการซ่อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แผ่นที่ 13/14

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครุรายภรณ์อุปถัมภ์)

แบบเลขที่ สน.ศท. 4/12 (ปรับปรุง 2545) ตามแบบกรรมการปกตรอง กระทรวงมหาดไทย

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครุรายภรณ์อุปถัมภ์) ตำบลป้อทอง อำเภอป้อทอง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน อาคาร คลล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
11	หมวดงานรากบันได								
11.1	ห่อเหล็กสแตนเลส Dia.2" หนา 1.2 มม.	7.00	ท่อน	1,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
11.2	ห่อเหล็กสแตนเลส Dia.1 1/2" หนา 1.2 มม.	4.00	ท่อน	1,300.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
11.3	แผ่นเหล็ก หนา 4.0 มม.	2.00	แผ่น	3,390.00	6,780.00	-	-	6,780.00	
11.4	ห่อเหล็กดำ Dia. 2" หนา 2.3 มม.	14.00	ท่อน	471.50	6,601.00	-	-	6,601.00	
11.5	ค่าแรงประกอบรากบันได	20.00	ม.			350.00	7,000.00	7,000.00	
11.6	ค่าแรงประกอบรากบันได	81.00	ม.			250.00	20,250.00	20,250.00	
	รวมหมวดงานรากบันได				29,081.00		27,250.00	56,331.00	

As soon as possible

กำหนดราคากลาง

งานจัดการ แผนก ปงกฯ

สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แผ่นที่ 14/14

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครุฑายุทธ อุปถัมภ์)

แบบเลขที่ สน.ศพ. 4/12 (ปรับปรุง 2545) ตามแบบกรรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครุฑายุทธ อุปถัมภ์) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน อาคาร คสล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
12	หมวดงานเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ								
12.1	ถังเก็บน้ำใช้ฉีดทำความสะอาดภายในห้องเรียน	1.00	ชุด	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
12.2	กระดาษชำระขนาดยาว 7.00 ม.	12	ชุด	7,200.00	86,400.00	1,500.00	18,000.00	104,400.00	
รวมหมวดงานเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ				109,400.00		18,000.00		127,400.00	

๙๖-๒๐๑๘ ๑๔/๑๔
นายวิภาณ พานิชภานันทน์

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

จำนวนหน่วยน้ำที่ ๒๖๔ บช.๕

สำนักการซ่อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (พุราษฎร์อุดมวงศ์)

เน้นที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (พุราษฎร์อุดมวงศ์) ตำบลคลองสอง อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์ฯ ๐๓๘๔๒๖๖๘๘ อาคาร ๑๙๙ ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน

หน่วยงานออกแบบและรายการ

สำนักการซ่อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

บัญชีเลขที่ สน.ศท. 4/12 (ปรับปรุง 2545) ตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ผู้รับผิดชอบงานเชิงข้อมูลโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ภาษี 7 %	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	16,420.00	1.07	17,569.40	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ^{ด้วยอักษร}			17,569.40	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประชานกรรมการ

(นายนรินทร์ รักฉาดา)

นักบริหารงานชั้น 7

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวุฒิไกร พันธุ์วิริยะกุล)

นายช่างสำรวจ 7 ว

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชัยยัณย์ ครัวญี่เพี้ยนเพ็ชร)

นักช่างโยธา 7 ว

กำหนดราคากลาง

สำนักการซ่อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบร่างที่ ๑๒ ตามที่มา

หน้าที่ ๑๗

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครุราษฎร์อุปถัมภ์)
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครุราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ลักษณะงาน อาคาร คลส. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานครุภัณฑ์								
1.1	ถังตับเหล็กนิิติบรรจุผลไม้แห้ง ขนาด 15 ปอนด์	8.00	ถัง	1,490.00	11,920.00	-	-	11,920.00	
1.2	ถังสำเร็จรูปสำหรับห้องส้วม	15.00	ถัง	300.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ-จัดจ้าง				16,420.00			16,420.00	

ao.ima OK