

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอบ่อทอง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง

ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร

ตามแบบ กรมสามัญ เลขที่ 101 ล./27 (พิเศษ) จำนวน 9 แผ่น

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 จำนวน 12 แผ่น แบบ ปร.5 จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลาง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท | หมายเหตุ |
|--|------------------------------|----------------------------|----------|
| | สรุป | | |
| 1 | ประเภทอาคาร | 13,916,300.00 | |
| 2 | ประเภทงานครุภัณฑ์ | 78,000.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | 13,994,300.00 | |
| | สรุปราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น | 13,994,300.00 | |
| (ลิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายโชคม แสงสุขชา)
ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวุฒิไกร พันธุ์วิริยะกุล)
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ 7ว

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประจวบ ชลวิริยะกุล)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 6ว

Handwritten signature

สรุปงบกลางเกณฑ์กลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนต้นกล้าอสม.โพธิ์ (สงวนไว้สงวนราษฎรบ้านทุ่ง) อำเภอป่าพะยอม

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านคลองขมิ้นโพธิ์ (สงวนไว้สงวนราษฎรบ้านทุ่ง) ตำบลเขาตุ้ม อำเภอป่าพะยอม

ลักษณะงาน 2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ กรมสามัญฯ เลขที่ 103 ล.27 พิเศษ จำนวน 9 แผ่น


ค่าของโครงการ งบการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี


แบบปร.4 จำนวน 10 แผ่น


กำหนดราคากลาง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|--|---------------------------------|----------------------|----------|----------------|----------|
| 1 | ประเภทอาคาร | 11,105,553.55 | 1.2531 | 13,916,369.15 | |
| | เงินโอนโครงการใช้ตาราง FACTOR F | | | | |
| | เงินล่วงหน้า 0% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 13,916,369.15 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 13,916,300.00 | |
| (สิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) | | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายชลม แสงสุงษา)
 ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวุฒิไกร พันธุ์วิริยะกุล)
 ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ 7ว

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายประจวบ ชลวิริยะกุล)
 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 6ว

สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กำหนดราคากลาง

แบบ ป.ร.

วันที่ 1/10

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนตึกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไม้ไทร (สร้างใสวราษฎร์บำรุง) อำเภอปล่อง

สถานที่ก่อสร้าง รร. บ้านคลองมือไม้ไทร (สร้างใสวราษฎร์บำรุง) ตำบลปล่อง อำเภอปล่อง ลี้กมละ ๓๓ กม. ๒ ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร

ประเภท งานอาคาร ตามแบบ กรมสามัญ เลขที่ 101 ด.27 (พิเศษ) จำนวน 9 ชั้น

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรง (บาท) | | รวมราคาแบบ | รวมภาษี |
|--------------|------------------------------|-------|-------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ประเภทงานอาคาร | | | | | | | | |
| 1 | ประเภทงานอาคาร | | | | | | | | |
| 1.1 | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง | | รวม | | 4,877,522.57 | | 1,096,714.43 | 5,974,237.00 | |
| 1.2 | หมวดงานโครงสร้างหลังคาเหล็ก | | รวม | | 735,801.65 | | 247,060.49 | 982,862.14 | |
| 1.3 | หมวดงานวิศวกรรมหลังคา | | รวม | | 343,927.28 | | 35,300.00 | 379,227.28 | |
| 1.4 | หมวดงานผิวพื้น | | รวม | | 756,116.32 | | 243,055.00 | 999,171.32 | |
| 1.5 | หมวดงานฝ้าเพดาน | | รวม | | 313,730.00 | | 114,640.00 | 428,370.00 | |
| 1.6 | หมวดงานผนัง - กิ่วผนัง | | รวม | | 468,358.81 | | 415,038.00 | 883,396.81 | |
| 1.7 | หมวดงานประตู - หน้าต่าง | | รวม | | 458,480.00 | | - | 458,480.00 | |
| 1.8 | หมวดงานทาสี | | รวม | | 277,316.00 | | 215,120.00 | 492,436.00 | |
| 1.9 | หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล | | รวม | | 34,775.00 | | 8,218.00 | 42,993.00 | |
| 1.10 | หมวดงานไฟฟ้า | | รวม | | 244,270.00 | | 56,110.00 | 300,380.00 | |
| 1.11 | หมวดงานเบ็ดเตล็ด | | รวม | | 130,900.00 | | 33,100.00 | 164,000.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรง | | | | 8,641,197.63 | | 2,464,355.92 | 11,105,553.55 | |

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือโกร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอปลวกแดง

สถานที่ก่อสร้าง รร. บ้านคลองมือโกร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลตะลุงของ อำเภอปลวกแดง ลักษณะงาน อาคาร กสค. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร

ประเภท งานครุภัณฑ์


ตามแบบ กรมสามัญฯ เลขที่ 101 ล. 27 (พิเศษ)

จำนวน 9 แผ่น

หน้า 2 2


กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวมราคา (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------|-------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2 | หมวดงานครุภัณฑ์ | | | | | | | | |
| 2.1 | ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ | 6.00 | ถัง | 1,800.00 | 10,800.00 | - | - | 10,800.00 | |
| 2.2 | ถังใส่ไม้ เกล็ดเหล็กเหลี่ยมสี่เหลี่ยม | 3.00 | ถัง | 180.00 | 540.00 | - | - | 540.00 | |
| 2.3 | ป้ายโครงการถาวร | 1.00 | ป้าย | 35,000.00 | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | |
| 2.4 | ระบบป้องกันฟ้าผ่า | 1.00 | จุด | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 13,800.00 | |
| 2.5 | ปั้มน้ำอัตโนมัติขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 400 W. พร้อมติดตั้ง | 1.00 | ตัว | 12,800.00 | 12,800.00 | - | - | 12,800.00 | |
| | รวมหมวดงานครุภัณฑ์ | | | | 71,140.00 | | 1,800.00 | 72,940.00 | |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายโชคม แสงสุชาชา)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวุฒิไกร พันธุ์วิริยะกุล)

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ 7

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประจวบ ชลวิริยะกุล)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 6

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอปลวกแดง

สถานที่ก่อสร้าง รร. บ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลคลองทอง อำเภอบ่อทอง ลักษณะงาน อาคาร กสค. 2 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร

ประเภท งานครุภัณฑ์ ตามแบบ กรมสามัญฯ เลขที่ 101 ด. 27 (พิเศษ) จำนวน 9 มั่น ค่าที่ ๑๖

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวมราคาเบ็ดเตล็ด | รวมค่าวัสดุ |
|----------|-----------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ประเภทงานครุภัณฑ์ | | | | | | | | |
| 2 | ประเภทงานครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ | | รวม | | 71,140.00 | | 1,800.00 | 72,940.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรง | | | | 71,140.00 | | 1,800.00 | 72,940.00 | |

สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารตมตปประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอปลวกทอง

สถานที่ก่อสร้าง รร. บ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลตะกุงทอง อำเภอปลวกทอง ลักษณะงาน อาคาร กสค. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ กรมสามัญฯ เลขที่ 101 ล. 27 (พิเศษ)

จำนวน 9600

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวมราคา (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|----------|-------|--------------|--------------|-----------------|------------|---------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.1 | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง | | | | | | | | |
| 1.1.1 | เข็ม กอร. □ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 5.00 ม. | 83.00 | เส้น | 1,015.66 | 84,299.78 | 308.00 | 25,564.00 | 109,863.78 | |
| 1.1.2 | สกรูหัวเสาเข็ม กอร. □ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. | 83.00 | เส้น | - | - | 200.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | |
| 1.1.3 | งานขุดดินฐานรากพร้อมถมกลับ | 80.00 | ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 1.1.4 | ทราชมวลปรับระดับ | 17.00 | ลบ.ม. | 315.42 | 5,362.14 | 99.00 | 1,683.00 | 7,045.14 | |
| 1.1.5 | คอนกรีตหยาบ | 10.00 | ลบ.ม. | 1,486.43 | 14,864.30 | 398.00 | 3,980.00 | 18,844.30 | |
| 1.1.6 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC. (ทรงจุกบาศก์) | 528.86 | ลบ.บ. | 2,102.80 | 1,112,086.81 | 485.00 | 256,497.10 | 1,368,583.91 | |
| 1.1.7 | งานไม้แบบ | | | | | | | | |
| | - ไม้แบบ (70%) | 2,793.00 | ตร.ม. | 449.49 | 1,255,425.57 | - | - | 1,255,425.57 | |
| | - ค่าแรงไม้แบบ | 3,990.00 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 530,670.00 | 530,670.00 | |
| | - ไม้กระดาน | 837.90 | ลบ.ฟ. | 416.78 | 349,219.96 | - | - | 349,219.96 | |
| | - เสาล้ำยัน Ø 4" | 214.00 | เส้น | 40.00 | 8,560.00 | - | - | 8,560.00 | |
| | - ตะปู | 997.50 | กก. | 42.06 | 41,954.85 | - | - | 41,954.85 | |
| 1.1.8 | เหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - เหล็ก RB Dia. 6 มม. (SR 24) | 8.53 | เส้น | 24,285.05 | 207,151.48 | 3,401.00 | 29,010.53 | 236,162.01 | |
| | - เหล็ก RB Dia. 9 มม. (SR 24) | 1.10 | เส้น | 23,207.48 | 25,528.23 | 3,401.00 | 3,741.10 | 29,269.33 | |
| | รวมยอดยกไป | | | | 3,104,453.11 | | 877,745.73 | 3,982,198.84 | |

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอปลวกทอง

สถานที่ก่อสร้าง รร. บ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลตาคลี อำเภอดงขี้เหล็ก

ลักษณะงาน อาคาร กสค. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ กรมสามัญฯ (เลขที่ 10) ส.27 (พิเศษ)

จำนวน 9 มบ.

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวมราคาขงมบ. | มบ. 99000 |
|--------------|--|----------|-------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนรวมเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | | 3,104,453.11 | | 877,745.73 | 3,982,198.84 | |
| 1.1.10 | - เหล็ก RB Dia. 12 มม. (SR 24) | 4.70 | ตัน | 23,258.69 | 109,315.84 | 3,401.00 | 15,984.70 | 125,300.54 | |
| | - เหล็ก RB Dia. 15 มม. (SR 24) | 8.70 | ตัน | 24,168.23 | 210,263.60 | 3,401.00 | 29,588.70 | 239,852.30 | |
| | - เหล็ก RB Dia. 19 มม. (SR 24) | 10.70 | ตัน | 24,189.26 | 258,825.08 | 3,401.00 | 36,390.70 | 295,215.78 | |
| | - เหล็ก RB Dia. 25 มม. (SR 24) | 24.60 | ตัน | 24,181.31 | 594,860.23 | 3,401.00 | 83,664.60 | 678,524.83 | |
| 1.1.10 | ลวดผูกเหล็ก | 1,749.90 | กก. | 37.39 | 65,428.76 | - | - | 65,428.76 | |
| 1.1.11 | แผ่นพื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักปลอดภัย > 500 กก./ตร.ม. | 956.00 | ตร.ม. | 270.00 | 258,120.00 | 25.00 | 23,900.00 | 282,020.00 | |
| 1.1.12 | แผ่นพื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักปลอดภัย > 300 กก./ตร.ม. | 822.00 | ตร.ม. | 235.00 | 193,170.00 | 25.00 | 20,550.00 | 213,720.00 | |
| 1.1.13 | เหล็กดระแนง WIRE MESH ๓4 MM @ 0.20 M. | 1,778.00 | ตร.ม. | 46.73 | 83,085.94 | 5.00 | 8,890.00 | 91,975.94 | |
| | รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง | | | | 4,877,522.57 | | 1,096,714.43 | 5,974,237.00 | |
| 1.2 | หมวดงานโครงสร้างหลังคาเหล็ก | | | | | | | | |
| 1.2.1 | เหล็กรงน้ำ ขนาด 150 x 75 x 75 x 6.0 มม. | 7,776.00 | กก. | 26.65 | 207,230.40 | 8.50 | 66,096.00 | 273,326.40 | |
| 1.2.2 | เหล็กรงน้ำ ขนาด 150 x 50 x 50 x 4.5 มม. | 5,788.80 | กก. | 26.65 | 154,271.52 | 8.50 | 49,204.80 | 203,476.32 | |
| 1.2.3 | เหล็กรงน้ำ ขนาด 100 x 50 x 50 x 3.2 มม. | 370.56 | กก. | 26.65 | 9,875.42 | 8.50 | 3,149.76 | 13,025.18 | |
| 1.2.4 | เหล็กรงน้ำ ขนาด 80 x 40 x 40 x 2.3 มม. | 5,231.52 | กก. | 26.65 | 139,420.01 | 8.50 | 44,467.92 | 183,887.93 | |
| | รวมยอดยกไป | | | | 510,797.35 | | 162,918.48 | 673,715.83 | |

สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

หน้า 3 จาก 3

กำหนดราคากลาง

หน้า 4 จาก 10

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือโหล (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอปลวกแดง

สถานที่ก่อสร้าง รร. บ้านคลองมือโหล (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลตาตุ่มอง อำเภอปลวกแดง

ลักษณะงาน อาคาร กตส. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ กรมสามัญฯ เลขที่ 101 ค. 27 (พิเศษ)

จำนวน 9 แห่ง

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวมราคา (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|----------|-------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | | 510,797.35 | | 162,918.48 | 673,715.83 | |
| 1.2.5 | เหล็กดัดวชิ ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. | 6,222.00 | กก. | 26.65 | 165,816.30 | 8.50 | 52,887.00 | 218,703.30 | |
| 1.2.6 | เหล็กแผ่น ขนาด 4' x 8' x 9.0 มม. | 2.00 | แผ่น | 5,697.00 | 11,394.00 | 1,729.00 | 3,458.00 | 14,852.00 | |
| 1.2.7 | เหล็กแผ่น ขนาด 4' x 8' x 6.0 มม. | 1.00 | แผ่น | 3,798.00 | 3,798.00 | 1,139.00 | 1,139.00 | 4,937.00 | |
| 1.2.8 | เหล็กแผ่น ขนาด 4' x 8' x 4.0 มม. | 3.00 | แผ่น | 2,532.00 | 7,596.00 | 768.67 | 2,306.01 | 9,902.01 | |
| 1.2.9 | น๊อตเหล็ก Dia 3/4" ยาว 0.30 ม. | 96.00 | ตัว | 75.00 | 7,200.00 | 22.50 | 2,160.00 | 9,360.00 | |
| 1.2.10 | เหล็กกันสนิม - สีน้ำมัน | 584.00 | ตร.ม. | 50.00 | 29,200.00 | 38.00 | 22,192.00 | 51,392.00 | |
| | รวมหมวดงานโครงสร้างหลัก | | | | 735,801.65 | | 247,060.49 | 982,862.14 | |
| 1.3 | หมวดงานวัสดุบุผนัง | | | | | | | | |
| 1.3.1 | กระเบื้องลอนคู่ สีแดง, สีเขียว ขนาด 0.50 x 1.20 ม. ทนไฟ 5 มม. | 2,356.00 | แผ่น | 67.00 | 157,852.00 | - | - | 157,852.00 | |
| 1.3.2 | กรอบลอนกระเบื้อง สีแดง, สีเขียว | 95.00 | แผ่น | 64.00 | 6,080.00 | - | - | 6,080.00 | |
| 1.3.3 | ขอ ป.ส. ปิดกระเบื้องพร้อมท่วมหัศิกแหวนยาง | 5.00 | กล่อง | 300.00 | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | |
| 1.3.4 | แผ่นสะท้อนความร้อนชนิดอลูมิเนียมฟลอยด์ 2 ชั้น พร้อม ตาข่ายขนาดช่อง 1" x 1" | 974.00 | ตร.ม. | 150.00 | 146,100.00 | - | - | 146,100.00 | |
| 1.3.5 | ค่าแรงบุผนังกระเบื้องลอนคู่ | 1,040.00 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 29,120.00 | 29,120.00 | |
| 1.3.6 | ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 8" | 80.00 | เมตร | 191.52 | 15,321.60 | 35.00 | 2,800.00 | 18,121.60 | |
| | รวมยอดยกไป | | | | 326,853.60 | | 31,920.00 | 358,773.60 | |

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อําเภอบ่อทอง

สถานที่ก่อสร้าง ธร. บ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลชวาทอง อําเภอบ่อทอง

ลักษณะงาน อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดลําดั้ 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร

ประเภท งานอาคาร

คอบแบบ กรมสามัญเลขที่ 101 ค. 27 (พิเศษ)

จำนวน 9 ก่อ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวมราคา(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|----------|-------|--------------|------------|-----------------|------------|--------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | | 326,853.60 | | 31,920.00 | 358,773.60 | |
| 1.3.7 | เชิงชายกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 3" @ 0.60 ม. | 52.00 | ตร.ม. | 328.34 | 17,073.68 | 65.00 | 3,380.00 | 20,453.68 | |
| | รวมหมวดงานวัสดุผนังหลังคา | | | | 343,927.28 | | 35,300.00 | 379,227.28 | |
| 1.4 | หมวดงานฉนวน | | | | | | | | |
| 1.4.1 | พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" | 1,811.00 | ตร.ม. | 273.12 | 494,620.32 | 125.00 | 226,375.00 | 720,995.32 | |
| 1.4.2 | พื้นฉนวนขี้เถ้า | 160.00 | ตร.ม. | - | - | 30.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
| 1.4.3 | พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8" | 16.00 | ตร.ม. | 256.00 | 4,096.00 | 165.00 | 2,640.00 | 6,736.00 | |
| 1.4.4 | พื้นเวทีไม้แฉ่งเข้าลิ้น วางบนคองไม้เนื้อแข็ง | 41.00 | ตร.ม. | 5,850.00 | 257,400.00 | 210.00 | 9,240.00 | 266,640.00 | |
| | รวมหมวดงานฉนวน | | | | 756,116.32 | | 243,055.00 | 999,171.32 | |

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือโหล (สว่างไสว ราษฎร์บำรุง) อำเภอปลวกแดง

สถานที่ก่อสร้าง รร. บ้านคลองมือโหล (สว่างไสว ราษฎร์บำรุง) ตำบลตาตุ่ง อำเภอบ่อวิน ลักษณะงาน อาคาร กสอ. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ กรมสามัญฯ เลขที่ 101 ต./27 (พิเศษ)

จำนวน 9 หน่วย

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงรวม (บาท) | | รวมราคา (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--------|-------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาค่าหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาค่าหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.5 | หมวดงานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| 1.5.1 | ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. กระจกไฟเนื้อแข็ง | 240.00 | ตร.ม. | 290.00 | 69,600.00 | 94.00 | 22,560.00 | 92,160.00 | |
| 1.5.2 | บัวฝ้าเพดาน 1/2" x 2" ไม้เนื้อแข็ง | 290.00 | เมตร | 25.00 | 7,250.00 | 32.00 | 9,280.00 | 16,530.00 | |
| 1.5.3 | ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงสร้างเหล็ก - อานสังกะสี | 720.00 | ตร.ม. | 281.00 | 202,320.00 | 75.00 | 54,000.00 | 256,320.00 | |
| 1.5.4 | ท่อน้ำพลาสติกฝ้าเพดาน | 960.00 | ตร.ม. | 36.00 | 34,560.00 | 30.00 | 28,800.00 | 63,360.00 | |
| | รวมหมวดงานฝ้าเพดาน | | | | 313,730.00 | | 114,640.00 | 428,370.00 | |
| 1.6 | หมวดงานผนัง + ฉิวผนัง | | | | | | | | |
| 1.6.1 | ผนังก่ออิฐทอญครึ่งแผ่น | 80.00 | ตร.ม. | 315.64 | 25,251.20 | 89.00 | 7,120.00 | 32,371.20 | |
| 1.6.2 | ผนังก่ออิฐบล็อกขนาด 7 x 19 x 39 ซม. | 245.00 | ตร.ม. | 136.92 | 33,545.40 | 60.00 | 14,700.00 | 48,245.40 | |
| 1.6.3 | ผนังก่ออิฐบล็อกขนาด 7 x 19 x 39 ซม. (2 ชั้นเต็มคาน) | 65.00 | ตร.ม. | 273.84 | 17,799.60 | 120.00 | 7,800.00 | 25,599.60 | |
| 1.6.4 | ผนังก่ออิฐบล็อกกั้นผนังลื่นคู่ | 260.00 | ตร.ม. | 185.98 | 48,354.80 | 60.00 | 15,600.00 | 63,954.80 | |
| 1.6.5 | ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. 2 ด้าน ไม้เนื้อแข็ง | 10.00 | ตร.ม. | 348.00 | 3,480.00 | 84.00 | 840.00 | 4,320.00 | |
| 1.6.6 | ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 10 มม. 2 ด้าน ไม้เนื้อแข็ง | 14.00 | ตร.ม. | 375.00 | 5,250.00 | 84.00 | 1,176.00 | 6,426.00 | |
| 1.6.7 | ผนังก่อกระเบื้องกลีบบ ขนาด 8" x 10" | 191.00 | ตร.ม. | 260.00 | 49,660.00 | 138.00 | 26,358.00 | 76,018.00 | |
| | รวมยอดยกไป | | | | 183,341.00 | | 73,594.00 | 256,935.00 | |

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอปอทอง

สถานที่ก่อสร้าง รร.บ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลเสตุยก อำเภอบ่อทอง ลักษณะงาน อาคาร กสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ กรมสามัญฯ เลขที่ 101 ล.27 (พิเศษ)

จำนวน 9 แห่ง

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวมราคา (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------|----------|-------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | | 183,341.00 | | 73,594.00 | 256,935.00 | |
| 1.6.8 | ผนังกรุกระเบื้องดินเผา | 40.00 | ตร.ม. | 459.00 | 18,360.00 | 195.00 | 7,800.00 | 26,160.00 | |
| 1.6.9 | บัวเชิงผนัง ขนาด 1" x 4" ไม้เนื้อแข็ง | 75.00 | เมตร | 46.51 | 3,488.25 | 32.00 | 2,400.00 | 5,888.25 | |
| 1.6.10 | งานฉาบปูนเรียบ | 942.00 | ตร.ม. | 75.58 | 71,196.36 | 82.00 | 77,244.00 | 148,440.36 | |
| 1.6.11 | งานฉาบปูนโครงสร้าง | 2,540.00 | ม. | 75.58 | 191,973.20 | 100.00 | 254,000.00 | 445,973.20 | |
| | รวมหมวดงานผนัง + พื้นผนัง | | | | 468,358.81 | | 415,038.00 | 883,396.81 | |
| 1.7 | หมวดงานประตู - หน้าต่าง | | | | | | | | |
| 1.7.1 | ป 1. | 6.00 | ชุด | 3,200.00 | 19,200.00 | - | - | 19,200.00 | ค่าวัสดุ - ค่าแรง |
| 1.7.2 | ป 2. | 5.00 | ชุด | 3,000.00 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | ค่าวัสดุ - ค่าแรง |
| 1.7.3 | ป 3. (เหล็กวุ้นหรืออนุปรณ์) | 4.00 | ชุด | 21,000.00 | 84,000.00 | - | - | 84,000.00 | ค่าวัสดุ - ค่าแรง |
| 1.7.4 | ป 4. | 2.00 | ชุด | 2,780.00 | 5,560.00 | - | - | 5,560.00 | ค่าวัสดุ - ค่าแรง |
| 1.7.5 | ป 5. | 1.00 | ชุด | 12,500.00 | 12,500.00 | - | - | 12,500.00 | ค่าวัสดุ - ค่าแรง |
| 1.7.6 | น 1. | 2.00 | ชุด | 5,460.00 | 10,920.00 | - | - | 10,920.00 | ค่าวัสดุ - ค่าแรง |
| 1.7.7 | น 2. | 2.00 | ชุด | 4,150.00 | 8,300.00 | - | - | 8,300.00 | ค่าวัสดุ - ค่าแรง |
| 1.7.8 | น 3. | 2.00 | ชุด | 11,500.00 | 23,000.00 | - | - | 23,000.00 | ค่าวัสดุ - ค่าแรง |
| 1.7.9 | ช่องแสง + เหล็กค้ำ | 16.00 | ชุด | 17,500.00 | 280,000.00 | - | - | 280,000.00 | ค่าวัสดุ - ค่าแรง |
| | รวมหมวดงานฝ้าเพดาน | | | | 458,480.00 | | - | 458,480.00 | |

สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนครบวงจร โรงเรียนบ้านคลองมือโหล (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอหนอง

สถานที่ก่อสร้าง รร. บ้านคลองมือโหล (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลนาเกลือ อำเภอหนอง อำเภอน่าเกลือ ลักษณะงาน อาคาร กสส. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ กรมสามัญฯ เลขที่ 101 ต./27 (พิเศษ)

จำนวน 9 หน่วย

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวมราคา (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|----------|-------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.8 | หมวดงานทาสี | | | | | | | | |
| 1.8.1 | สีน้ำพลาสติก (ภายนอก - ภายใน) | 5,406.00 | ตร.ม. | 36.00 | 194,616.00 | 30.00 | 162,180.00 | 356,796.00 | |
| 1.8.2 | สีมันซีเมนต์ทรายสีล้วน | 1,180.00 | ตร.ม. | 65.00 | 76,700.00 | 41.00 | 48,380.00 | 125,080.00 | |
| 1.8.3 | สีน้ำมัน (วงกลม + บานประตู, หนึ่งลิ้น) | 120.00 | ตร.ม. | 50.00 | 6,000.00 | 38.00 | 4,560.00 | 10,560.00 | |
| | รวมหมวดงานทาสี | | | | 277,316.00 | | 215,120.00 | 492,436.00 | |
| 1.9 | หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล | | | | | | | | |
| 1.9.1 | โถส้วมถังของชนิดตุ้กราค | 3.00 | ชุด | 550.00 | 1,650.00 | 104.00 | 312.00 | 1,962.00 | |
| 1.9.2 | โถโศสวะชาย | 4.00 | ชุด | 2,250.00 | 9,000.00 | 298.00 | 1,192.00 | 10,192.00 | |
| 1.9.3 | อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง | 3.00 | ชุด | 1,200.00 | 3,600.00 | 298.00 | 894.00 | 4,494.00 | |
| 1.9.4 | ที่ใส่กระดาษชำระ | 3.00 | ชุด | 350.00 | 1,050.00 | 70.00 | 210.00 | 1,260.00 | |
| 1.9.5 | กระจกเงา | 3.00 | บาน | 570.00 | 1,710.00 | 70.00 | 210.00 | 1,920.00 | |
| 1.9.6 | ที่นั่งวางของ | 3.00 | ชุด | 210.00 | 630.00 | 70.00 | 210.00 | 840.00 | |
| 1.9.7 | ก๊อกน้ำ | 6.00 | ชุด | 150.00 | 900.00 | 25.00 | 150.00 | 1,050.00 | |
| 1.9.8 | ถังขยะกรงกรองชนิดตุ้กักกลิ่น | 3.00 | ชุด | 160.00 | 480.00 | 70.00 | 210.00 | 690.00 | |
| 1.9.9 | ท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมตะกรงตุ้กักกลิ่น | 9.00 | ชุด | 195.00 | 1,755.00 | 70.00 | 630.00 | 2,385.00 | |
| 1.9.10 | ท่อเกรอะ - ป่อซีเมนต์ (ตามแบบ) | 1.00 | ชุด | 14,000.00 | 14,000.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 18,200.00 | |
| | รวมยอดยกไป | | | | 34,775.00 | | 8,218.00 | 42,993.00 | |

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือโหนด (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอเมือง

สถานที่ก่อสร้าง รร.บ้านคลองมือโหนด (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลตะเคียน อำเภอมือเือง

ลักษณะงาน อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ ทรบสมัญเลขที่ 101 ค. 27 (พิเศษ)

จำนวน 9 หน่วย

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรง (บาท) | | รวมราคาบาท | หมายเหตุ |
|--------------|--|--------|-------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | | 34,775.00 | | 8,218.00 | 42,993.00 | |
| 1.9.11 | บ่อซีเมนต์ทิ้ง | 1.00 | ชุด | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,500.00 | |
| 1.9.12 | เดินท่อประปา - น้ำทิ้ง | 19.00 | จุด | - | - | 558.00 | 10,602.00 | 10,602.00 | |
| | รวมหมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล | | | | 37,275.00 | | 19,820.00 | 57,095.00 | |
| 1.10 | หมวดงานไฟฟ้า | | | | | | | | |
| 1.10.1 | หลอด FS. 2 x 36 w. โคมครอบพลาสติก | 77.00 | ชุด | 1,450.00 | 111,650.00 | - | - | 111,650.00 | |
| 1.10.2 | หลอด FS. 1 x 32 w. โคมครอบพลาสติก | 9.00 | ชุด | 720.00 | 6,480.00 | - | - | 6,480.00 | |
| 1.10.3 | โคมหลอดไฟฮาโลเจน | 8.00 | ชุด | 5,750.00 | 46,000.00 | - | - | 46,000.00 | |
| 1.10.4 | ไฟตั้งพร้อมหลอด | 16.00 | ชุด | 390.00 | 6,240.00 | - | - | 6,240.00 | |
| 1.10.5 | ไฟสปอตไลท์น้ำแฉะ | 7.00 | ชุด | 410.00 | 2,870.00 | - | - | 2,870.00 | |
| 1.10.6 | สวิทช์ | 30.00 | ชุด | 65.00 | 1,950.00 | - | - | 1,950.00 | |
| 1.10.7 | ปลั๊ก | 32.00 | ชุด | 65.00 | 2,080.00 | - | - | 2,080.00 | |
| 1.10.8 | ฆาตรีสวิทช์ ขนาด 100 แอมป์ | 1.00 | ชุด | 7,000.00 | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | |
| 1.10.9 | ค้ำท่อ + สายหุ้มฉนวนทุกจุดที่ทั่วไป | 1.00 | งาน | 60,000.00 | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | |
| 1.10.10 | ค่าแรงเดินสายไฟ + ท่อและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบทั่วไป | 181.00 | ชุด | - | - | 310.00 | 56,110.00 | 56,110.00 | |
| | รวมราคาหมวดงานไฟฟ้า | | | | 244,270.00 | | 56,110.00 | 300,380.00 | |

คํานัดการจ้าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กำหนดราคากลาง

เลขที่ 1

วันที่ 10 10

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไพร (สว่างไสว รามัญบุรี) ตำบลอ้อทอง

สถานที่ก่อสร้าง ร. บ้านคลองมือไพร (สว่างไสว รามัญบุรี) ตำบลอ้อทอง อำเภอบ่อทอง ลักษณะงาน อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร


ประเภท งานอาคาร


ตามแบบ กรมสามัญเลขที่ 101 ล.27 (พิเศษ)


จำนวน 9 หน่วย

กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคา

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวมราคา (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--------|-------|--------------|------------|-----------------|-----------|---------------|----------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.11 | หมวดงานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | | |
| 1.11.1 | จุกบันไดอลูมิเนียม สีวเข้มยาว 3 เส้น | 110.00 | ม. | 150.00 | 16,500.00 | 20.00 | 2,200.00 | 18,700.00 | |
| 1.11.2 | ราวบันได คสล. . ลูกกรงบันได คสล. | 30.00 | ม. | 500.00 | 15,000.00 | 150.00 | 4,500.00 | 19,500.00 | |
| 1.11.3 | บันไดเหล็ก | 2.00 | ชุด | 7,200.00 | 14,400.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 17,400.00 | |
| 1.11.4 | ตั้งค้ำนี้ใส่ดินทรงกลมชุด ขนาดควมสูงไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง | 1.00 | ชุด | 80,000.00 | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | ค่านี้เผื่อ - ค่านี้ |
| 1.11.5 | งานรื้อถอนถังเก็บน้ำฝน ขนาด Ø 1.00 ม. สูง 3.00 ม. | 3.00 | ถัง | - | - | 1,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 1.11.6 | งานรื้อถอนโรงอาหาร ขนาดกว้าง 15.00 ม. ยาว 32.00 ม. | 1.00 | หลัง | - | - | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | |
| 1.11.7 | งานรื้อถอนห้องน้ำ ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 8.50 ม. | 1.00 | หลัง | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 1.11.8 | งานรื้อถอนโรงเพาะชำ ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 8.00 ม. | 2.00 | หลัง | - | - | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 1.11.9 | งานย้ายระบบสาธารณูปโภค | 1.00 | ระบบ | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | |
| | รวมราคาหมวดงานเบ็ดเตล็ด | | | | 130,900.00 | | 33,100.00 | 164,000.00 | |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายโชคม แสงสุขงาม)
ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิไกร พันธุ์วิริยะกุล)
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ 7


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประจักษ์ ชาติวิริยะกุล)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 6


สรุปผลการกำหนดราคากลาง


โครงการ ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไพร (สร้างใ้ชาวราษฎร์บำรุง) - อบต.ก้อทอง
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านคลองมือไพร (สร้างใ้ชาวราษฎร์บำรุง) ตำบลก้อทอง อำเภอป่าพะยอม
 ลักษณะงาน เป็นอาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร
 ประเภท งานครุภัณฑ์
 ตามแบบ กรมสามัญเลขที่ 101 ส.27 (พิเศษ)
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
 แบบ ป.ร.4 จำนวน 2 แผ่น
 กำหนดราคากลาง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | ภาษี 7% | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|----------------------|----------|------------------------|----------|
| 2 | ประเภทงานครุภัณฑ์ | 72,940.00 | 5,105.80 | 78,045.80 | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 78,045.80 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 78,000.00 | |
| | | | | เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายโชคม แสงสุชาดา)
 ตำแหน่ง นายกบริหารงานช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวุฒิไกร พันธุ์วิริยะกุล)
 ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายประจวบ ชลวิริยะกุล)
 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา