

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำนักงานช่าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เขี้ยววิทยาคูณ) อำเภอบ้านบึง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เขี้ยววิทยาคูณ) อำเภอบ้านบึง

ลักษณะงาน อาคารคสล. 3ชั้น ใต้ถุนโล่ง (8 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนวิศวกรรมกรก่อสร้าง สำนักงานช่าง

แบบเลขที่ เลขที่ 16/2555 ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงินบาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ประเภทอาคาร	8,441,600.00	
2	งานครุภัณฑ์	109,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	8,550,600.00	
	ตัวอักษร	(แปดล้านห้าแสนห้าหมื่นหกร้อยสิบบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายกรฤทธิ์ ผลกาย)
 นายช่างโยธา 6ว

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายสุภัคเดช น้อยศรี)
 นายช่างโยธา 6ว

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายทองศักดิ์ สุขษา)
 นายช่างโยธา 5

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

แบบ ป.ร.ร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำนักงานช่าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาไก่ (เด็ยววิมลเกษม อําเภอบ้านฉาง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดเขาไก่ (เด็ยววิมลเกษม อําเภอบ้านฉาง

ลักษณะงาน อาคารต.ศ. 3 ชั้น ใต้ถุนถ้ำ 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักงานช่าง

แบบเลขที่ เลขที่ 16 2555 ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กำหนดราคากลางตาม แบบ ป.ร.ร จำนวน 10 ฉบับ

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงินบาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงินบาท)	หมายเหตุ
1	ประเมินราคา	6,652,439.43	1.2667	8,426,645.02	
2	ค่าทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST 1 จุด	15,000.00		15,000.00	
	เงินล่วงหน้า	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			8,441,645.02	
	ปรับราคาใช้ราคา			8,441,600.00	
	ตัวอักษร	แปดล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายกรฤกษ์ ผลกาบ)

นายช่างโยธา 63

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุภัคเดช น้อยศรี)

นายช่างโยธา 63

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทองศักดิ์ สุขษา)

นายช่างโยธา 5

สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด วัลเลย์บุรี

กำหนดราคากลาง

แบบปร.๓ หน้า ๑-10

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียน วัดเขาไผ่ (ชัยวิทย์วิทยาคม) ตำบลบ้านกึ่ง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน วัดเขาไผ่ (ชัยวิทย์วิทยาคม) ตำบลบ้านกึ่ง

ลักษณะงาน ๒ อาคาร ๓ ชั้น ใต้ถุนไม้ ๘ ห้องเรียน ขนาด ๖.๖๐ x ๙.๕๐ เมตร ๒.๖ x ๕.๐๐ เมตร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด วัลเลย์บุรี เลขที่ 16.2555

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปงานก่อสร้างอาคาร ๓ ชั้น					
1	หมวดงานก่อสร้าง		2,573,124.48	650,589.99	3,223,714.47	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		1,813,479.34	734,182.50	2,547,661.84	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า		345,299.43	23,870.00	369,169.43	
4	หมวดงานสุขาภิบาล		241,100.00	1,500.00	242,600.00	
5	หมวดงานเบ็ดเตล็ด		264,135.68	5,158.00	269,293.68	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		5,237,138.94	1,415,300.49	6,652,439.43	

สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภูเก็ต

กำหนดราคากลาง

แบบที่ 4 วันที่ 2/10

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียน วัดเขาไผ่ (เขี้ยววิทยาคุณ) อำเภอป่าพะยอม

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน วัดเขาไผ่ (เขี้ยววิทยาคุณ) อำเภอป่าพะยอม

ลักษณะงาน

อาคารคอนกรีต 3 ชั้น ใต้ดินใต้ถุน (8 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 10.50 เมตร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภูเก็ต เลขที่ 16.2555

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานปรับพื้นที่ - ดัดดิน	645.00	ตร.ม.	-	-	2.00	1,290.00	1,290.00	
1.2	งานขุดดินสูง เปรียบหรือถมดินกลับ	25.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,125.00	3,125.00	
1.3	ทรายเขยิบอัดแน่น	70.00	ลบ.ม.	665.89	46,612.30	91.00	6,370.00	52,982.30	
1.4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	1,486.43	2,972.86	398.00	796.00	3,768.86	
1.5	เสาเข็ม [] ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 5.00 ม.	49.00	ลำ	1,702.00	83,398.00	-	-	83,398.00	
1.6	ค้ำดอกเสาเข็ม [] ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	1.00	ท่อน	0.00	-	38,000.00	38,000.00	38,000.00	
1.7	สกัดหัวเสาเข็ม ขนาด [] 0.26 x 0.26 ม.	49.00	ลำ	-	-	230.00	11,270.00	11,270.00	
1.8	คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc (Cylinder)	288.27	ลบ.ม.	2,102.80	606,174.16	485.00	139,810.95	745,985.11	
1.9	เหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB Dia. 6 มม.	5,470	ลำ	24,285.05	132,839.22	-	-	132,839.22	
	- เหล็ก RB Dia. 9 มม.	4,390	ลำ	23,207.48	101,880.84	-	-	101,880.84	
	- เหล็ก DB Dia. 12 มม.	4,614	ลำ	26,168.23	120,740.21	-	-	120,740.21	
	- เหล็ก DB Dia. 16 มม.	7,730	ลำ	26,168.23	202,280.42	-	-	202,280.42	
	- เหล็ก DB Dia. 20 มม.	0,100	ลำ	26,168.23	2,616.82	-	-	2,616.82	
	- เหล็ก DB Dia. 25 มม.	4,236	ลำ	26,168.23	110,848.62	-	-	110,848.62	
1.10	ค่าแรงงานเหล็กเสริม	26.54	ลำ	-	-	3,401.00	90,262.54	90,262.54	
	- ลวดผูกมัดเหล็ก	796.20	ท่อน	37.39	29,769.92	-	-	29,769.92	
	รวมยอดงานโครงสร้าง				1,440,133.37		290,924.49	1,731,057.86	

สำเนาการชำระเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กำหนดราคากลาง

แบบร่าง ๔ วันที่ ๓ ๒๐

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาไผ่ (ชัยวิทย์วิทยาคาร) อำเภอบ้านบึง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดเขาไผ่ (ชัยวิทย์วิทยาคาร) อำเภอบ้านบึง

ลักษณะ งาน อาคารคอนกรีต 3 ชั้น ใต้ดินใต้ดิน (พร้อมเรียน) ขนาดก่อสร้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 16 2555

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดงานโครงสร้าง ยกมา				1,440,133.37		290,924.49	1,731,057.86	
1.11	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ	1,179.00	ตร.ม.	449.49	529,948.71	-	-	529,948.71	
	- ค่าแรงไม้แบบ	1,966.00	ตร.ม.	-	-	133.00	261,478.00	261,478.00	
	- ไม้คร่าว	353.00	อน.ฟ	416.78	147,123.34	-	-	147,123.34	
	- ไม้ค้ำยัน 3"	182.00	ต้น	25.00	4,550.00	-	-	4,550.00	
	- ตะปู	491.00	กณ.	42.06	20,651.46	-	-	20,651.46	
1.12	พื้น HOLLOW CORE หน้า 8 ซม. LL 400 kg/m ²	708.00	ตร.ม.	320.00	226,560.00	35.00	24,780.00	251,340.00	
1.13	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็ก C= 100x50x20x3.2 มม.	3,564.00	กณ.	25.84	92,093.76	8.50	30,294.00	122,387.76	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.	2,334.00	กณ.	25.84	60,310.56	8.50	19,839.00	80,149.56	
	- เหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม.	493.00	กณ.	25.84	12,739.12	8.50	4,190.50	16,929.62	
	- เหล็กแผ่นหนา 16 มม. รอกทิวเสา	40.00	แผ่น	120.00	4,800.00	35.00	1,400.00	6,200.00	
	- เหล็กประกั้นแผ่นหนา 16 มม. ขนาด A	40.00	แผ่น	95.00	3,800.00	27.00	1,080.00	4,880.00	
	- เหล็กประกั้นแผ่นหนา 16 มม. ขนาด B	20.00	แผ่น	42.00	840.00	12.00	240.00	1,080.00	
	- เหล็กประกั้นแผ่นหนา 16 มม. ขนาด C	40.00	แผ่น	32.00	1,280.00	9.00	360.00	1,640.00	
	- J BOLT 15 มม.	80.00	ตัว	60.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- น๊อต 15 มม.	40.00	ตัว	30.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	รวมยอดงานโครงสร้างทั้งหมด				2,550,830.32		634,585.99	3,185,416.31	

สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี

กำหนดราคากลาง

แบบปร.4 หน้าที่ 4/10

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เขี้ยววิทยาคุณ) อำเภอบ้านบึง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เขี้ยววิทยาคุณ) อำเภอบ้านบึง

ลักษณะงาน อาคารรศก. 3 ชั้น ใต้ถุนถ้ำ (8 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี หนาที่ 16-2555

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดงานโครงสร้าง ยกมา				2,550,830.32		634,585.99	3,185,416.31	
	- sag rod 12 mm.	104.000	กก.	23.29	2,422.16	8.50	884.00	3,306.16	
	- ทาสีกันสนิม+สีน้ำมัน	432.00	ตร.ม.	46.00	19,872.00	35.00	15,120.00	34,992.00	
	รวมยอดงานโครงสร้างทั้งหมด				2,573,124.48		650,589.99	3,223,714.47	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผนัง								
2.1.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	146.00	ตร.ม.	315.64	46,083.44	89.00	12,994.00	59,077.44	
2.1.2	ผนังก่ออิฐบล็อก	779.00	ตร.ม.	136.92	106,660.68	60.00	46,740.00	153,400.68	
2.1.3	ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม	61.80	ตร.ม.	185.98	11,493.56	60.00	3,708.00	15,201.56	
2.1.4	ผนังฉาบปูนเรียบ	1,697.00	ตร.ม.	75.58	128,259.26	82.00	139,154.00	267,413.26	
2.1.5	ฉาบปูนโครงสร้าง	960.00	ตร.ม.	75.58	72,556.80	100.00	96,000.00	168,556.80	
2.1.6	ผนังกระเบื้องเคลือบ 8"x10"	71.00	ตร.ม.	323.42	22,962.82	138.00	9,798.00	32,760.82	
2.1.7	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป(ราดละเอียดคอนกรีต)	6.00	ห้อง	12,500.00	75,000.00	-	-	75,000.00	พร้อมติดตั้ง
2.1.8	ผนังฉาบปูนกระเบื้องเคลือบ 16"x16"	83.00	ตร.ม.	383.13	31,799.79	139.00	11,537.00	43,336.79	
2.1.9	เสาเอ็น+คานทับหลัง	385.00	เมตร	127.00	48,895.00	35.00	13,475.00	62,370.00	
2.1.10	บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 4"	390.00	เมตร	45.00	17,550.00	41.00	15,990.00	33,540.00	
	2.1 รวมยอดงานผนังทั้งหมด				561,261.35		349,396.00	910,657.35	

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จังหวัดชลบุรี

กำหนดราคากลาง

แบบปร.4 วันที่ 5/10

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียน วัดเขาไผ่ (เขี้ยววิทย์คุณ) ตำบลบ้านบึง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน วัดเขาไผ่ (เขี้ยววิทย์คุณ) ตำบลบ้านบึง

ลักษณะงาน อาคาร 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (8 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 16.2555

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากำวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานฉาบพื้น								
2.2.1	พื้นขัดหยาบ	138.00	ตร.ม.	-	-	30.00	4,140.00	4,140.00	
2.2.2	พื้นขัดมัน	6.10	ตร.ม.	-	-	40.00	244.00	244.00	
2.2.3	พื้นขัดมันผสมน้ำยาทนซึม	166.15	ตร.ม.	90.00	14,953.50	40.00	6,646.00	21,599.50	
2.2.4	พื้นกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	40.00	ตร.ม.	260.43	10,417.20	125.00	5,000.00	15,417.20	
2.2.5	พื้นกระเบื้องเคลือบ 12"x12"	1,289.00	ตร.ม.	278.63	359,154.07	125.00	161,125.00	520,279.07	
2.2.6	พื้นมัน้ำปูกระเบื้อง 16"x 16"	55.00	ตร.ม.	383.13	21,072.15	125.00	6,875.00	27,947.15	
2.2.7	พื้นขัดหยาบ-เซาะร่อง	9.26	ตร.ม.	-	-	45.00	416.70	416.70	
2.2.8	จุกก้นโถ PVC	100.00	เมตร	80.00	8,000.00	38.00	3,800.00	11,800.00	
	2.2 รวมยอดงานพื้นทั้งหมด				413,596.92		188,246.70	601,843.62	
2.3	งานประตู - หน้าต่าง								
2.3.1	ป.1 ประตูเหล็กบานไม้วอลอะเคียคลานแบบ	1.00	ชุด	28,400.00	28,400.00	-	-	28,400.00	รวมค่ากร
2.3.2	ป.2 ประตูบานไม้สักเรดอะเคียคลานแบบ	16.00	ชุด	7,200.00	115,200.00	300.00	4,800.00	120,000.00	
2.3.3	ป.3 ประตูบานไม้สัก(เรดอะเคียคลานแบบ)	2.00	ชุด	6,880.00	13,760.00	300.00	600.00	14,360.00	
2.3.4	ป.5 ประตูไม้สักยาง(เรดอะเคียคลานแบบ)	2.00	ชุด	900.00	1,800.00	100.00	200.00	2,000.00	
2.3.5	ป.6 ประตูไม้สักยาง(เรดอะเคียคลานแบบ)	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00	
2.3.6	ป.7 ประตูบานไม้สักเรดอะเคียคลานแบบ	1.00	ชุด	6,810.00	6,810.00	300.00	300.00	7,110.00	
	2.3 รวมยอดงานประตู - หน้าต่างทั้งหมด				170,970.00		6,200.00	177,170.00	

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

กำหนดราคากลาง

แบบที่ 4 หน้าที่ 6-10

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียน วัดเขาไผ่ (เข็ววิทยาคุณ) อำเภอบ้านนา

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน วัดเขาไผ่ (เข็ววิทยาคุณ) อำเภอบ้านนา

ลักษณะงาน อาคารถาวร 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (8 ห้องเรียน) ขนาดพื้นที่ 9.59 ไร่ (รวม 40.50 เมตร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 16.2555

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง (บาท)		ค่าปริมาณ (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าปริมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดงานประตู - หน้าต่าง ยกมา				170,970.00		6,200.00	177,170.00	
2.3.7	ป.8 ประตูเหล็ก(รายละเอียดตามแบบ)	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	450.00	450.00	12,450.00	
2.3.8	ป.9 ประตูไม้ตีกลวงกันน้ำรายละเอียดตามแบบ)	1.00	ชุด	2,680.00	2,680.00	300.00	300.00	2,980.00	
2.3.9	น.1 หน้าค้ำวงลูมิเนียมบานเลื่อน รายละเอียดตามแบบ)	16.00	ชุด	12,511.00	200,176.00	-	-	200,176.00	
2.3.10	น.2 หน้าค้ำวงลูมิเนียมบานกระทุ้ง(รายละเอียดตามแบบ)	2.00	ชุด	5,869.00	11,738.00	-	-	11,738.00	
2.3.11	น.3 หน้าค้ำวงลูมิเนียมบานเกร็ด(รายละเอียดตามแบบ)	1.00	ชุด	3,780.00	3,780.00	-	-	3,780.00	
	2.3 รวมยอดงานประตู - หน้าต่างทั้งหมด				401,344.00		6,950.00	408,294.00	
2.4	งานหลังคา								
2.4.1	กระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์	1,193.00	ม ²	55.14	65,782.02	-	-	65,782.02	
2.4.2	ครอบสันหลังคา	89.00	ม ²	35.05	3,119.45	-	-	3,119.45	
2.4.3	ค่าแรงผูกกระเบื้องลอนคู่	526.50	ตร.ม.	-	-	28.00	14,742.00	14,742.00	
2.4.4	สกรูปลาแฉวขันยึดกระเบื้องพร้อมแหวนยาง	1,355.00	ตัว	2.50	3,387.50	-	-	3,387.50	
2.4.5	เชิงชายไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 8"	81.00	ม.	73.00	5,913.00	35.00	2,835.00	8,748.00	
2.4.6	ปิดขอบไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 8"	81.00	ม.	73.00	5,913.00	35.00	2,835.00	8,748.00	
	2.4 รวมยอดงานหลังคาทั้งหมด				84,114.97		20,412.00	104,526.97	
2.5	งานฝ้าเพดาน								
2.5.1	ฝ้าเพดานยี่ห้อแฉวตัวรอง ฝ้าสี	707.00	ตร.ม.	45.00	31,815.00	40.00	28,280.00	60,095.00	
	2.5 รวมยอดงานฝ้าเพดานทั้งหมด				31,815.00		28,280.00	60,095.00	

สำนักงานซ่อม อาคารบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กำหนดราคาากลาง

เดือนประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียน วัดเขาไผ่ (เข็ญวิทย์วิทยุ) ตำบลบ้านใหม่

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน วัดเขาไผ่ (เข็ญวิทย์วิทยุ) ตำบลบ้านใหม่

ลักษณะ งาน อาคาร ๓ ชั้น ใต้ถุนโล่ง (ห้องเรียนขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 30.50 เมตร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 16.2555

กำหนดราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดงานฝ้าเพดาน ยกมา				31,815.00		28,280.00	60,095.00	
2.5.2	ฝ้าเพดานอีปซ์บอร์ดหนา 9 มม. จานเรียบทาสี โกรงกรั่ว เหล็กอาบสังกะสี	252.00	ตร.ม.	271.85	68,506.20	75.00	18,900.00	87,406.20	
2.5.3	ฝ้าเพดานอีปซ์บอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม. โกรงกรั่ว T-BAR @ 0.60 x 1.20 เมตร	38.25	ตร.ม.	271.00	10,365.75	52.00	1,989.00	12,354.75	
2.5.4	ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ 4 มม. โกรงกรั่ว ไม้เนื้อแข็ง	246.15	ตร.ม.	281.00	69,168.15	92.00	22,645.80	91,813.95	
2.5.5	ไม้เนื้อฝ้ายสังกะสี ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 2"	199.00	ม.	17.00	3,383.00	38.00	7,562.00	10,945.00	
	2.5 รวมยอดงานฝ้าเพดานทั้งหมด				183,238.10		79,376.80	262,614.90	
2.6	งานสุขภัณฑ์								
2.6.1	สุขภัณฑ์	6.00	ชุด	850.00	5,100.00	105.00	630.00	5,730.00	
2.6.2	สุขภัณฑ์	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	298.00	298.00	3,798.00	
2.6.3	โถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	2,052.00	6,156.00	298.00	894.00	7,050.00	
2.6.4	อ่างล้างหน้าแบบฝักบัวพร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	4,000.00	24,000.00	298.00	1,788.00	25,788.00	
2.6.5	อ่างล้างหน้าแบบบานผนัง พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,550.00	2,550.00	299.00	299.00	2,849.00	
2.6.6	กระจกเงา	2.00	ชุด	2,800.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
2.6.7	กระจกเงาสี่เหลี่ยม	1.00	ชุด	120.00	120.00	70.00	70.00	190.00	
2.6.8	ก๊อกน้ำ	9.00	ชุด	120.00	1,080.00	25.00	225.00	1,305.00	
2.6.9	กะแรงยึดก๊อกน้ำขนาด 2 นิ้ว	8.00	ชุด	120.00	960.00	70.00	560.00	1,520.00	
	2.6 รวมยอดงานสุขภัณฑ์ทั้งหมด				49,066.00		4,764.00	53,830.00	

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ กรุงเทพมหานคร

กำหนดราคากลาง

หน้า 4 จาก 8

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เขี้ยววิทยาคุณ) อำเภอบ้านบึง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เขี้ยววิทยาคุณ) อำเภอบ้านบึง

ลักษณะงาน อาคาร 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (8 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 16 2555

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาทำวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดงานสุขภัณฑ์ ยกมา				49,066.00		4,764.00	53,830.00	
2.6.10	ส้วมปาวาล์ว	8.00	ชุด	80.00	640.00	35.00	280.00	920.00	
2.6.11	ราวทรงตัวโถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	3,300.00	6,600.00	70.00	140.00	6,740.00	
2.6.12	ราวทรงตัวอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	3,700.00	7,400.00	105.00	210.00	7,610.00	
2.6.13	ราวทรงตัวโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	5,400.00	5,400.00	105.00	105.00	5,505.00	
	2.6 รวมยอดงานสุขภัณฑ์ทั้งหมด				69,106.00		5,499.00	74,605.00	
2.7	งานทาสี								
2.7.1	สีน้ำพลาสติก	2,083.00	ตร.ม.	36.00	74,988.00	30.00	62,490.00	137,478.00	
2.7.2	สีน้ำมันผนัง	574.00	ตร.ม.	45.00	25,830.00	38.00	21,812.00	47,642.00	
	2.7 รวมยอดงานทาสีทั้งหมด				100,818.00		84,302.00	185,120.00	
	หมวดงานสถาปัตยกรรมทั้งหมด				1,813,479.34		734,182.50	2,547,661.84	
3	หมวดงานไฟฟ้า								
3.1	โคมหน้าเปลือยแผ่นสะท้อนแสงลูมิเนียม 2x36 W. FUL พร้อมอุปกรณ์ ติดได้พื้นสำเร็จ	60.00	ชุด	1,720.00	103,200.00	135.00	8,100.00	111,300.00	
3.2	โคมหน้าเปลือยแผ่นสะท้อนแสงลูมิเนียม 2x36 W. FUL พร้อมอุปกรณ์ ฝังในฝ้าเพดาน	36.00	ชุด	1,920.00	69,120.00	135.00	4,860.00	73,980.00	
3.3	โคมหน้าเปลือยแผ่นสะท้อนแสงลูมิเนียม 1x36 W. FUL พร้อมอุปกรณ์ ติดได้พื้นสำเร็จ	10.00	ชุด	1,460.00	14,600.00	135.00	1,350.00	15,950.00	
	รวมยอดงานไฟฟ้าทั้งหมด				186,920.00		14,310.00	201,230.00	

สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กำหนดราคากลาง

แบบที่ 1 วันที่ 9/10

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียน วัดเขาไผ่ (ชัยวิทย์วิทยาคาร) ตำบลบ้านบึง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดเขาไผ่ (ชัยวิทย์วิทยาคาร) ตำบลบ้านบึง

ลักษณะงาน อาคารสอง ชั้น ใต้ถุนโล่ง (8 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 10.50 เมตร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 16.2555

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ ต่อค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดงานไฟฟ้ายกมา				186,920.00		14,310.00	201,230.00	
3.4	โคมหน้าปลั๊กแต่ละห้องแถวคูมียืน 1x36 W. FLU. พร้อมอุปกรณ์ ตั้งในฝ้าเพดาน	12.00	ชุด	1,460.00	17,520.00	135.00	1,620.00	19,140.00	
3.5	สวิตช์	42.00	ชุด	39.25	1,648.50	80.00	3,360.00	5,008.50	
3.6	สวิตช์ 2 ทาง	2.00	ชุด	96.00	192.00	85.00	170.00	367.00	
3.7	ปลั๊ก	29.00	ชุด	76.17	2,208.93	90.00	2,610.00	4,818.93	
3.8	MDB 1 100 A (รวมทั้งอาคาร)	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00			30,000.00	
3.9	MDB 2 ตู้โหลด 60 A (แยกแต่ละชั้น)	3.00	ชุด	7,400.00	22,200.00			22,200.00	
3.10	สายไฟ ๓ ค่านเดินสายไฟ	191.00	ชุด	310.00	59,210.00			59,210.00	
3.11	งานเชื่อมล่อระบบไฟฟ้าขนาด 3 เฟส	1.00	ชุด	13,400.00	13,400.00			13,400.00	
3.12	ระบบติดตั้งฝ้าฝ้า	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,800.00	1,800.00	13,800.00	
	รวมยอดงานไฟฟ้าทั้งหมด				345,299.43		23,870.00	369,169.43	
4	หมวดงานสุขาภิบาล								
4.1	งานเดินท่อน้ำดี	19.00	ชุด	600.00	11,400.00			11,400.00	วัสดุ-ค่าแรง
4.2	งานท่อน้ำทิ้ง	22.00	ชุด	900.00	19,800.00			19,800.00	วัสดุ-ค่าแรง
4.3	งานท่อโอส้ม	8.00	ชุด	1,500.00	12,000.00			12,000.00	วัสดุ-ค่าแรง
4.4	ปั๊มน้ำอัตโนมัติชนิดลูซิ ขนาดมอเตอร์ 350 W.	1.00	เครื่อง	10,000.00	10,000.00	1,500.00	1,500.00	11,500.00	วัสดุ-ค่าแรง
4.5	ถังน้ำบ่มน้ำเสียขนาด 16,000 ลิตร - บ่อซึม	1.00	ชุด	143,000.00	143,000.00			143,000.00	วัสดุ-ค่าแรง
	รวมยอดหมวดงานสุขาภิบาล				196,200.00		1,500.00	197,700.00	

สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กำหนดราคากลาง

แบบปร.4 วันที่ 10/10

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียน วัดเขาไร่ (ศึกษาวินาศอุบล) อำเภอบ้านฉาง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน วัดเขาไร่ (ศึกษาวินาศอุบล) อำเภอบ้านฉาง

ลักษณะงาน ก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น ใช้ปูนก่อ 8 ก้อนเรียนขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 30.50 เมตร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 16-2555

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดรวมฐานเดิมา ยกรวม				196,200.00		1,500.00	197,700.00	
4.6	ถังเก็บน้ำใต้ดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร	1.00	ถัง	28,900.00	28,900.00	-	-	28,900.00	วัสดุ-ค่าแรง
4.7	ถังเก็บน้ำในอาคารขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร	2.00	ถัง	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	วัสดุ-ค่าแรง
	รวมยอดหมวดงานฐานเดิมา				241,100.00		1,500.00	242,600.00	
5	หมวดงานเบ็ดเตล็ด								
5.1	ท่อเหล็ก Dia 2"	471.00	กม.	24.46	11,520.66	8.50	4,003.50	15,524.16	
5.2	ท่อเหล็ก Dia 1.5"	37.00	กม.	24.46	905.02	8.50	314.50	1,219.52	
5.3	ทาสีกันสนิม+สีน้ำมัน	24.00	ตร.ม.	50.00	1,200.00	35.00	840.00	2,040.00	
5.4	วางระแนงไม้รอบอาคาร	112.00	เมตร	1,280.00	143,360.00	-	-	143,360.00	รวมค่าแรง
5.5	ราวกันตกทางเดินคนพิการสแตนเลส	9.70	เมตร	1,500.00	14,550.00	-	-	14,550.00	รวมค่าแรง
5.6	กระดมด้า	8.00	ชุด	7,200.00	57,600.00	-	-	57,600.00	
5.7	ป้ายคัทเอาท์สื่อพร้อมตัวอักษร	1.00	ป้าย	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	รวมยอดหมวดงานเบ็ดเตล็ดทั้งหมด				264,135.68		5,158.00	269,293.68	

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

แบบ ป.5

องค์การบริการส่วนจังหวัดชลบุรี สำนักการช่าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เขี้ยววิทเขต) อำเภอพานทอง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เขี้ยววิทเขต) อำเภอพานทอง

ลักษณะงาน อาคาร 3 ชั้น ใต้ถุนดิน ๙ ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

หน่วยงานออกแบบแปลแบบและรายการ ส่วนวิศวกรรมอาคารก่อสร้าง สำนักการช่าง


แบบเลขที่ กษ.ที่ 16-2555 ตามแบบของกรมการบริการส่วนจังหวัดชลบุรี

กำหนดราคากลางตาม แบบ ป.๕ งานครุภัณฑ์ จำนวน 2 ยูนิต

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงินบาท	ภาษี 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงินบาท	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	101,880.00	1.07	109,011.60	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ปรับลดใช้ราคา			109,011.60 109,000.00	
	ตัวอักษร				หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายกรฤกษ์ ผลคำชัย)

นายกช่างโยธา 6๖

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายศุภโชค น้อยศรี)

นายกช่างโยธา 6๖

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายทองศักดิ์ สุขานะ)

นายกช่างโยธา 5

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียน วัดเขาไผ่ (เขี้ยววิทยาคุณ) ตำบลบ้านบึง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน วัดเขาไผ่ (เขี้ยววิทยาคุณ) ตำบลบ้านบึง

ลักษณะงาน

อาคาร 3 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น (S) ที่จอดรถ 10 คัน 50 เมตร x 30 เมตร 40 x 50 เมตร

ประเภท งานครุภัณฑ์

ตามแบบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2555

กำหนดราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุปงานก่อสร้างอาคาร กสส. 3 ชั้น หมวดงานครุภัณฑ์		101,880.00	-	101,880.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		101,880.00	-	101,880.00	

โครงการ ต่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียน วัดเขาไผ่ (เขี้ยววิทยาลุบล) ตำบลบ้านบึง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน วัดเขาไผ่ (เขี้ยววิทยาลุบล) ตำบลบ้านบึง

กำหนดระยะเวลา งบกลาง ก่อสร้าง ไม้ 18 หลังเรียนขนาด 11x9.50 เมตร กว้าง 10.50 เมตร

ประเภท งานก่อสร้าง

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 16.2555

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานก่อสร้าง								
1.1	ตั้งค้ำเหล็กชนิดบรรจุผงรมกันสนิม ไม้ ขนาด 15 ปอนด์	6.00	คิง	900.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
1.2	ตั้งค้ำหินขัดสำเร็จรูป	6.00	คิง	280.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
1.3	โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (มคอ.) (โต๊ะเรียน มคอ.1494-2541.เก้าอี้เรียน มคอ.1495-2541)	60.00	ชุด	1,580.00	94,800.00	-	-	94,800.00	
	รวมยอดงานก่อสร้างทั้งหมด				101,880.00		-	101,880.00	