

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี บ้านเลขที่ ๑/๑๐๐ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
(งบประมาณปี ๒๕๖๑)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปูกระเบื้องพื้น, ทาสี ฯลฯ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมีดังนี้

๕.๑ แบบ ปร.๖

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓ แบบ ปร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา

๖.๑ นางมณฑลลักษณ์ ตั้งสัจจะกุล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายคมกฤษ บุญศิริ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๖.๓ นายมานินพันธุ์ วิเชียรแก้วมณี ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน กรรมการ



บันทึกข้อความ

ปี ๒๕๖๑	รองปลัด อบจ.
ที่ ๐๑๒๐	๔๕๗
๘ ส.ค. ๒๕๖๑	๗ ส.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ น.	เวลา ๑๕.๐๔ น.

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี สำนักงานปลัด

โทร. 0-3839-8030 ต่อ 121,122

ที่ ขบ 51001/๒๕๖๑

วันที่ - ๗ ส.ค. ๒๕๖๑

รองนายก... ๑ อบ
๒๓๘๗
๘ ส.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน นายก อบจ.ชลบุรี (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่ง อบจ.ชลบุรี ที่ 1001/2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 497,000 บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการกำหนด ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน 497,000 บาท ตามรายการค่าประมาณการก่อสร้างและราคาที่สืบตาม แบบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และขอให้ พัสดฯ เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นางมณลักขณ์ ตั้งสัจจะกุล) (นางชมภักดิ์ ตั้งสัจจะกุล) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายคมกฤช บุญศิริ) (นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายมานินพันธุ์ วิเชียรแก้วมณี) (นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

อนุมัติ

(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

- ๘ ส.ค. ๒๕๖๑

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

- ๘ ส.ค. ๒๕๖๑

(นางกชพร เนื่องจางค์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

(นางนิรมล สิทธิไกรพงษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

นายสุจินต์ สิทธิวิภัทร

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

๘ ส.ค. ๒๕๖๑

(นางสมพิศ ทองดารา)

หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน

- 7 ส.ค. 2561


(นางวิราภรณ์ บุญท้วมณี)


ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการ ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลังศูนย์เครื่องจักรกล ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
 ลักษณะงาน ปูกระเบื้องพื้น , ทาสี ฯลฯ
 ตามแบบ - จำนวน - แผ่น
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานอาคาร	497,000.00	
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	497,000.00	
	สรุปราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น	497,000.00	
(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
 (นางมณฑลลักษณ์ ตั้งสัจจะกุล)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
 (นายคมกฤษ บุญศิริ)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
 (นายมานิตพันธ์ วิเชียรแก้วมณี)
 ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
กำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4

โครงการ ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลังศูนย์เครื่องจักรกล ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน ปูกระเบื้องพื้น , ทาสี ฯลฯ

ตามแบบ -

จำนวน - แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	
1	งานอาคาร หมวดงานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านแฝด (ศูนย์เครื่องจักรกล)		รวม		301,839.41		78,736.51	380,575.93	แผ่นที่ 1/8
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				301,839.41		78,736.51	380,575.93	

วันที่
1

สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง

โครงการ ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลังศูนย์เครื่องจักรกล ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ลักษณะงาน ปูกระเบื้องพื้น , ทาสี ฯลฯ

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ -

จำนวน - แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	
1	หมวดงานซ่อมแซมปรับปรุง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านแฝด (ศูนย์เครื่องจักรกล) ห้อง 1 / 100								แผ่นที่ 2/8
	- รีดอนพื้นหน้าบ้าน	62.70	ตร.ม.	-	-	120.00	7,524.00	7,524.00	
	- รีดอนกระเบื้องพื้นห้องน้ำ	4.58	ตร.ม.	-	-	50.00	229.00	229.00	
	- รีดอนกระเบื้องผนังห้องน้ำ	14.94	ตร.ม.	-	-	30.00	448.08	448.08	
	- รีดอนประตู	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	
	- รีดอนหน้าต่าง	5.00	ชุด	-	-	95.00	475.00	475.00	
	- รีดอนวัสดุถมหลังคา	70.65	ตร.ม.	-	-	25.00	1,766.25	1,766.25	
	- รีดอนสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	
	- รีดอนอ่างใส่น้ำ	1.00	ชุด	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	3.39	ลบ.ม.	-	-	99.00	335.91	335.91	
	- ทราดยาบ	3.14	ลบ.ม.	537.39	1,684.72	91.00	285.29	1,970.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (210 ksc.Cylinder)	9.17	ลบ.ม.	2,140.19	19,621.26	391.00	3,584.69	23,205.95	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	9.79	กก.	23.98	234.73	4.10	40.14	274.87	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 40)	33.68	กก.	22.86	770.15	3.30	111.15	881.30	



สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กำหนดราคาจ้าง

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงงานพ่นทององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลังศูนย์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ลักษณะงาน ปูกระเบื้องพื้น, ทาสี ฯลฯ

ประมาณ - พื้น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย									
	จำนวน	67.70	ตร.ม.	46.73	3,163.62	5.00	338.50	3,502.12	3,502.12	3,502.12	แผ่น 3/8	
		1.30	กก.	32.71	42.66	-	-	42.66	42.66	42.66		
		9.99	ลบ.พ.	449.49	4,491.30	-	-	4,491.30	4,491.30	4,491.30		
		12.49	ตร.ม.	-	-	133.00	1,661.17	1,661.17	1,661.17	1,661.17		
		3.00	ลบ.พ.	416.78	1,249.34	-	-	1,249.34	1,249.34	1,249.34		
		3.00	ตร.ม.	40.00	120.00	-	-	120.00	120.00	120.00		
		3.12	กก.	46.73	145.91	-	-	145.91	145.91	145.91		
		9.48	ตร.ม.	120.88	1,145.94	80.00	758.40	1,904.34	1,904.34	1,904.34		
		18.96	ตร.ม.	67.31	1,276.20	95.00	1,801.20	3,077.40	3,077.40	3,077.40		
		5.80	ม.	82.87	480.65	44.00	255.20	735.85	735.85	735.85		
		364.00	กก.	21.08	7,673.12	10.00	3,640.00	11,313.12	11,313.12	11,313.12		
		1,038.90	กก.	21.08	21,900.01	10.00	10,389.00	32,289.01	32,289.01	32,289.01		
		190.00	กก.	21.08	4,005.20	10.00	1,900.00	5,905.20	5,905.20	5,905.20		
		6.00	แผ่น	228.96	1,373.76	68.00	408.00	1,781.76	1,781.76	1,781.76		
		12.00	แผ่น	286.20	3,434.40	86.00	1,032.00	4,466.40	4,466.40	4,466.40		
		48.00	ตร.	45.00	2,160.00	20.82	999.36	3,159.36	3,159.36	3,159.36		

(Handwritten signatures and initials)

สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
กำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4

โครงการ ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลังศูนย์เครื่องจักรกล ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
ประเภท งานอาคาร ตามแบบ -

ลักษณะงาน ปูกระเบื้องพื้น , ทาสี ฯลฯ

จำนวน - แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 12" x 12"	15.25	ตร.ม.	389.25	5,936.06	158.00	2,409.50	8,345.56	แผ่นที่ 4/8
	- พื้นกระเบื้องยางไวนิล ลายไม้หนา 4 มม. (Click System) รวมค่าทำความสะอาดก่อนปูพื้น	18.10	ตร.ม.	790.00	14,295.05	90.00	1,628.55	15,923.60	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 8" x 8"	4.58	ตร.ม.	290.43	1,330.17	158.00	723.64	2,053.81	
	- ผนังกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 8" x 10"	26.94	ตร.ม.	312.59	8,421.17	166.00	4,472.04	12,893.21	
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สีซีเมนต์	156.00	แผ่น	54.21	8,456.76	-	-	8,456.76	
	- ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์	8.00	แผ่น	37.38	299.04	-	-	299.04	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	70.65	ตร.ม.	-	-	45.00	3,179.25	3,179.25	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องลอนคู่	328.00	ตัว	2.31	757.68	-	-	757.68	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC. เกล็ดล่าง	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	- หน้าต่างอลูมิเนียม บานเลื่อน + มุ้งลวด + เหล็กตัด	3.00	ชุด	8,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	- ประตูบานชิงค์ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียม ช่องแสง + มุ้งลวด + เหล็กตัด	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์								



กำหนดราคากลาง

โครงการ ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลังศูนย์เครื่องจักรกล ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ลักษณะงาน ปูกระเบื้องพื้น , ทาสี ฯลฯ

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ -

จำนวน - แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	
	- สีฝ้าเพดาน Acylic 100 % BEGER : Beger Delight JOTUN : Jotatough TOA : TOA 4 Seasons	93.50	ตร.ม.	43.00	4,020.50	30.00	2,805.00	6,825.50	แผ่นที่ 5/8
	- สีทาภายใน Acylic 100% ชนิดเช็ดล้างได้ (จำนวน 2 เที่ยว) ยี่ห้อ BEGER : Beger Nano Proshield หรือ ยี่ห้อ JOTUN : Jotashield หรือ ยี่ห้อ TOA : Toa Shield 1 Nano Silicone	108.60	ตร.ม.	53.00	5,755.80	30.00	3,258.00	9,013.80	
	- สีทาภายนอก Acylic 100% ชนิดเช็ดล้างทำความสะอาด สะดวกง่าย ทนต่อการขีดถู (จำนวน 2 เที่ยว) ยี่ห้อ BEGER : Beger Cool UV หรือ ยี่ห้อ JOTUN : Jotashield Max หรือ ยี่ห้อ TOA : Toa Suppershield Titanium	81.30	ตร.ม.	63.00	5,121.90	34.00	2,764.20	7,886.10	
	- สีน้ำมัน+กันสนิม สีรองพื้นเหล็ก (PRIMER COAT) จำนวน 1 เที่ยว	140.75	ตร.ม.	50.00	7,037.50	38.00	5,348.50	12,386.00	



กำหนดราคาากลาง

โครงการ ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักของข้าราชการส่วนจังหวัดชลบุรี
 สถานพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณถนนหลังศูนย์วิทยุของกรมการปกครอง ตำบลเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ลักษณะงาน ปูกระเบื้องพื้น, ทาสี ฯลฯ

ประเภท งานอาคาร - ตามแบบ - จำนวน - เมตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย			ค่าแรงงาน ต่อหน่วย			รวมราคา
				ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	สีน้ำ BEGER : Beger Red Oxid Primer B-955 หรือ สีน้ำ JOTUN : Yellow Guard Primer หรือ สีน้ำ TOA : Red Oxid Primer G-1024 สีพื้นทึบเหล็ก (TOP COAT) จำนวน 2 เที่ยว สีน้ำ BEGER : Beger Shield Supergloss Enamel หรือ สีน้ำ JOTUN : Gardex Enamel หรือ สีน้ำ TOA : TOA Glipton Hight Gloss Enamel - สีนํ้า สี (TOP COAT) จำนวน 2 เที่ยว	44.05	ตร.ม.	36.00	1,585.80	30.00	1,321.50	2,907.30	6,453.00	
	สีน้ำ BEGER : Beger Shield Supergloss Enamel หรือ สีน้ำ JOTUN : Gardex Enamel หรือ สีน้ำ TOA : TOA Glipton Hight Gloss Enamel	1.00	ชุด	8,988.00	8,988.00	450.00	450.00	9,438.00	6,453.00	
	สีน้ำ BEGER : Beger Shield Supergloss Enamel หรือ สีน้ำ JOTUN : Gardex Enamel หรือ สีน้ำ TOA : TOA Glipton Hight Gloss Enamel - วัสดุทึบสี - วัสดุทึบสี	1.00	ชุด	6,084.00	6,084.00	369.00	369.00	6,453.00	6,453.00	

(Handwritten signature and date)

สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง

โครงการ ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลังศูนย์เครื่องจักรกล ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี


ลักษณะงาน ปูกระเบื้องพื้น , ทาสี ฯลฯ

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ -

จำนวน - แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								แผ่นที่ 7/8
	American Standard , COTTO , KARAT - ฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	170.00	170.00	2,770.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	American Standard , COTTO , KARAT - สายฉีดชำระ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	งาน	589.00	589.00	-	-	589.00	
	American Standard , COTTO , KARAT - ราวแขวนผ้า	1.00	ชุด	738.00	738.00	70.00	70.00	808.00	
	American Standard , COTTO , KARAT - ที่วางสบู่	1.00	ชุด	340.00	340.00	70.00	70.00	410.00	
	American Standard , COTTO , KARAT - STOP VALVE	2.00	ชุด	460.00	920.00	35.00	70.00	990.00	
	American Standard , COTTO , KARAT - กระจกเงาสี่เหลี่ยมพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	210.00	210.00	1,410.00	
	- รื้อถอนและเดินระบบท่อประปา	1.00	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	- โคมไฟเพดานฟิลิปส์ (ซาลาเปา) LED	10.00	ชุด	1,890.00	18,900.00	115.00	1,150.00	20,050.00	

สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
กำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4

โครงการ ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลังศูนย์เครื่องจักรกล ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน ปูกระเบื้องพื้น , ทาสี ฯลฯ

ตามแบบ -

จำนวน - แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	WHITE 20W CDL/WW 38 cm. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								แผ่นที่ 8/8
	- โคมครอบพลาสติกฟิลิปส์ LED. 1 x 36 W.	1.00	ชุด	1,890.00	1,890.00	115.00	115.00	2,005.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- โคมครอบพลาสติกฟิลิปส์ LED. 1 x 18 W.	4.00	ชุด	1,275.00	5,100.00	115.00	460.00	5,560.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลมแบน + สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียวพร้อมเซิกระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	- ไม้ระแนงรั้ว	1.00	งาน	75,000.00	75,000.00			75,000.00	
	- ค่างานขนเศษวัสดุทิ้งพร้อมทำความสะอาด	1.00	งาน						
	รวมหมวดงานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านแฝด (ศูนย์เครื่องจักรกล)				301,839.41	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
							78,736.51	380,575.93	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นางมณลลักษณ์ ตั้งสัจจะกุล)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายคมกฤษ บุญศิริ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายมานิน พันธุ์ไวเชียรแก้วมณี)
ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน