

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายปฐุมพร หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตั้งไว้ ๕,๖๓๙,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เงินรายได้จังหวัด
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๒๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๑๓๘.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านบึง
- ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕,๓๓๒,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) เงินรายได้จังหวัด
๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมีดังนี้
- ๕.๑ ปร.๔
- ๕.๒. ปร.๕
- ๕.๓ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| ๑. นายรินทร์ รักฉายา | หน.ฝ่ายสำรวจ | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายชัยวัฒน์ ครัวญะเชียงเพ็ชร | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการฯ |
| ๓. นายคมกฤช บุญศิริ | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการฯ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี สำนักงานการต่างประเทศ โทร. 0-3839-8030 ต่อ 101,103

ที่ อบ 51005/103 วันที่ 21 มิ.ย. 2561

เรื่อง ทบวงศาลากลางจังหวัดระยอง ส่งร่างข้อบัญญัติเทศบัญญัติและร่างข้อบัญญัติเทศบัญญัติ และร่างข้อบัญญัติเทศบัญญัติ และร่างข้อบัญญัติเทศบัญญัติ

พร้อมแบบฟอร์ม 2 ฉบับ และแบบฟอร์ม 1 ฉบับ

เรียน นายก อบจ.ชลบุรี (ผ่านหัวหน้าสำนักงาน)

เรื่องเดิม

บันทึกข้อความ ที่ อบ 51005/058 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่อง ทบวงศาลากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และทางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปฐุมพร ม.2 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการจ้างผู้รับจ้าง

ให้กองช่างดำเนินการไปแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

กองช่างได้ส่งบันทึกข้อความ ที่ อบ 51007/3316 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 แจ้งให้

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 351/2561 ลงวันที่ 15

มีนาคม 2561 ได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 351/2561 เป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 351/2561

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประกวดราคาทางหลวงหมายเลข 351/2561

ตามรายงานการพิจารณาการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 351/2561 แบบ ป.ร. 5, 332,000 บาท ตามรายงานการพิจารณาการก่อสร้าง

และแบบ ป.ร. 5, 332,000 บาท ตามรายงานการพิจารณาการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 351/2561

และแบบ ป.ร. 5, 332,000 บาท ตามรายงานการพิจารณาการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 351/2561

และแบบ ป.ร. 5, 332,000 บาท ตามรายงานการพิจารณาการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 351/2561

เรื่อง	บันทึกข้อความ
ที่	6490
วันที่	21 มิ.ย. 61
เวลา	14.50
เลขที่	3
วันที่	205
ที่	2
เวลา	9.50

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ใบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักสายปฐมพร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 ต.บ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,023.00 ม. ทน 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,138.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม.พร้อมบ่อพัก ยาว 200 ม.

กำหนดราคากลางวันที่ 15/6/2561

ตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านบึง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ROAD WORKS								
1.1	งานเกรดปรับพื้นทางเดิม								ราคาน้ำมัน
	-ปรับเกลี่ยดินทางเดิมแฉับค้ำ	ตร.ม.	6,138.00	10.74	65,922.12	1.3624	14.63	89,812.30	28.00-28.99
1.2	งานผิวจราจร								
	-ทรายหยาบ	ลบ.ม.	306.90	637.45	195,634.17	1.3624	868.47	266,532.00	
	-ผิวจราจร คสล. 320 ksc ทน 0.20 ม.	ตร.ม.	6,138.00	404.66	2,483,801.73	1.3624	551.31	3,383,931.48	
1.3	งานเหล็กเสริม								
	-Wire mesh Ø 6mm. @ 0.20x0.20 m.#	ตร.ม.	6,138.00	65.00	398,970.00	1.3624	88.56	543,556.73	
	-EXPANSION JOINT (rb 25 mm.)	ม.	54.00	193.40	10,443.64	1.3624	263.49	14,228.41	
	-CONTRACTION JOINT (rb 25 mm.)	ม.	552.00	178.53	98,548.27	1.3624	243.23	134,262.17	
	-LONGITUDINAL JOINT (db 12 mm.)	ม.	1,023.00	56.35	57,643.20	1.3624	76.77	78,533.09	
	-ทางเชื่อม คสล. ทน 0.20 ม.	ตร.ม.	8.00	404.66	3,237.28	1.3624	551.31	4,410.47	
	-ลวดผูกเหล็ก	กก.	143.91	30.84	4,438.11	1.3624	42.02	6,046.49	

26.55.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ใบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักสายปฐมพร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 ต.บ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,023.00 ม. ทน 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,138.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม.พร้อมบ่อพัก ยาว 200 ม.

กำหนดราคากลางวันที่ 15/6/2561

ตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านบึง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X-Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1.4	งานท่อพร้อมบ่อพัก								
	-ท่อลอดกลม คสล. ขนาด 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3)	ท่อแ	189.00	1,196.15	226,073.25	1.3624	1,629.64	308,002.19	
	-ซ่อมแซมฝายเหล็กท่อบ่อพักเดิม	ฝาย	8.00	6,200.00	49,600.00	1.3624	8,446.88	67,575.04	
	-บ่อพัก คสล. ฐานรูป	บ่อ	23.00	3,400.00	78,200.00	1.3624	4,632.16	106,539.68	
	-ฝายบ่อพัก (320 ksc.)	คณ.ม.	3.65	1,870.65	6,827.86	1.3624	2,548.57	9,302.27	
	-ท่อ พีวีซี Ø 2"	ท่อแ	3.00	105.60	316.80	1.3624	143.87	431.61	
	-คอนกรีตหยาบ 1:3:5	คณ.ม.	6.12	1,242.25	7,602.59	1.3624	1,692.44	10,357.76	
	-เหล็กฉาก 75x75x6 มม.	กก.	1,449.46	35.20	51,020.99	1.3624	47.96	69,511.00	
	-เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	กก.	56.30	35.20	1,981.76	1.3624	47.96	2,699.95	
	-ลิกนินนิม+สีน้ำมัน	ตร.ม.	74.74	80.93	6,048.71	1.3624	110.26	8,240.76	
	-DB 12	กก.	313.00	21.00	6,573.00	1.3624	28.61	8,955.06	
1.5	สัญลักษณ์/ป้ายเตือน, บังคับ								
	-เส้นแบ่งผิวจราจร(นอกเมือง) เส้นทึบขอบทาง ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	356.76	290.00	103,461.13	1.3624	395.10	140,955.44	
	-ป้ายเตือน ค.1-ค.27	ป้าย	6.00	3,220.00	19,320.00	1.3624	4,386.93	26,321.57	
	-ป้ายบังคับ บ.1 - บ.33	ป้าย	3.00	3,130.00	9,390.00	1.3624	4,264.31	12,792.94	
	-เส้นขลอความเร็ว (RUMBLE STRIPS) ทน 4 มม. 12 จุด	ตร.ม.	72.00	400.00	28,800.00	1.3624	544.96	39,237.12	
	รวมค่าก่อสร้าง				3,913,854.60	/		5,332,235.51	

Ab.5-๓

(Handwritten signatures and marks)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ใบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักสายปฐมพร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 ต.บ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,023.00 ม. ทน 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,138.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ยาว 200 ม.

กำหนดราคากลางวันที่ 15/6/2561

ตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านบึง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาคอหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ROAD WORKS							3,913,854.60	
2	BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT)							-	
3	ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT							-	
4	Factor F (ROAD WORKS)							1.3624	(จาก Factor F ระบายน้ำ)
5	Factor F (BRIDGE WORKS)							-	
6	F (ADDITIONAL CONDITIONS)							-	
7	Factor Fn (ROAD WORKS) (4x6)							1.3624	
8	Factor Fn (BRIDGE WORKS) (5x6)								
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							5,332,235.51	บาท
	ปรับราคาเป็น							5,332,000.00	บาท


(ห้าล้านสามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) 
นายณรินทร์ รักฉายา

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
นายชัยยทธ์ ครัวญะเชิงเพียร

กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
นายคมกฤษ บุญศิริ

