

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
สายโรงไฟฟ้าถ่านหิน-ถ่านหินลิกไนต์ ๓๓๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาแว อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๘,๓๖๓,๒๐๐.๐๐..... บาท.....

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป..... ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๕๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า
๑๔,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑๐.๘๐ ม. พร้อมบ่อพัก ยาว ๔,๒๐๐.๐๐ ม.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖-๘ กย ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๘,๓๕๗,๕๐๑.๓๔..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทางสะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายรินทร์ รักฉายา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หน.ฝ่ายสำรวจ

๗.๒ นายทองศักดิ์ สุขชา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๗.๓ นายศุภเดช น้อยศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี สำนักงานช่าง

โทร. 0-3839-8030 ต่อ 101,103

ที่ ขบ 51005/132

วันที่ 25 ส.ค. 2564


เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อบัก สายโรงไฟฟ้าย่อย - ถนนสาย 332 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ


เรียน นายก อบจ.ชลบุรี (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)


ตามคำสั่ง อบจ.ชลบุรี ที่ 886/2564 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อบัก สายโรงไฟฟ้าย่อย - ถนนสาย 332 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ ตามแบบเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จำนวน 28,363,200 บาท (ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3,363,200 บาท และก่อกั้นคูน้ำขังงบประมาณ รายจ่ายปีถัดไป จำนวน 25,000,000 บาท) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศของคณะกรรมการกำหนด ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน 28,357,401.39 บาท ตามรายการบัญชีกำหนดราคากลางแนบท้ายนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายนิรินทร์ รักฉายา)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายทนงค์ดี สุขชา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุทธเดช น้อยตรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


เห็นชอบ
ดำเนินการตามระเบียบ



(นายวิฑูยา คุณปลื้ม)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- ๘ ก.ย. ๒๕๖๔


(นายอุดมศักดิ์ เจริญวาทิน)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- ๖ ก.ย. ๒๕๖๔

นางสาวณัฐชยา บุญวิเศษ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
3 - ก.ย. 2564


(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
27 ส.ค. 2564


(นางปริยาลักษณ์ ตันตราพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
27 ส.ค. 2564


(นางวิรานุช บุญท้วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
27 ส.ค. 2564

นายก อบจ.	ปลัด อบจ.
3257	ที่ 4962
๗ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๐ ส.ค. ๒๕๖๔
เวลา 14.45 น.	เวลา 11.40 น.
	รองนายก 2 อบจ.
	3202
	๖ ก.ย. ๒๕๖๔
	เวลา 09.20 น.

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายโรงไฟฟ้าย่อย - ถนนสาย332

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสร์ อำเภอสัตหีบ

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.ยาว 2,450.00 ม.หนา 0.20 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 14,700.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คลส.ขนาด ϕ 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก ยาว 4,200.00 ม.

ตามแบบ เทศบาลตำบลเสร์แก้ว

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานชั้นพื้นทาง และผิวจราจร								
	งานรื้อผิวจราจรแอสฟัลติก้า เดิม	ตร.ม.	14,700.00	15.62	229,678.68	1.2423	19.41	285,323.09	รายละเอียด(2)
	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	697.29	763.16	532,144.62	1.2423	948.05	661,067.65	รายละเอียด1
	ผิวจราจร คลส. 320 ksc แห่งลูกบาศก์ หนา 0.20 ม.	ตร.ม.	13,945.85	474.02	6,610,647.50	1.2423	588.86	8,212,213.46	รายละเอียด1
	EXPANSION JOINT (RB 19)	ม.	144.00	192.27	27,686.68	1.2423	238.85	34,394.35	รายละเอียด1
	CONTRACTION JOINT (RB 19)	ม.	1,320.00	170.94	225,645.57	1.2423	212.36	280,312.88	รายละเอียด1
	LONGITUDINNAL JOINT (DB 12)	ม.	2,450.00	76.51	187,458.95	1.2423	95.05	232,874.75	รายละเอียด1
	เหล็ก Bar Chair (RB 9)	กก.	2,684.00	36.03	96,708.44	1.2423	44.76	120,138.06	
	เหล็กกันรั่ว RB 9	กก.	3,875.05	36.03	139,623.72	1.2423	44.76	173,450.45	
	เหล็กกันรั่ว RB 6	กก.	1,321.68	37.28	49,268.91	1.2423	46.31	61,205.32	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	236.42	41.12	9,721.67	1.2423	51.08	12,076.94	
	ทางเชื่อม คลส.	ตร.ม.	96.00	474.02	45,506.17	1.2423	588.86	56,530.98	
2	งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คลส.								
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปรองท่อ หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	1,323.70	245.00	324,306.50	1.2423	304.36	402,876.45	ตามใบ พร4
	ท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด ϕ 0.80 ม.	ท่อน	3,782.00	1,497.14	5,662,170.66	1.2423	1,859.85	7,033,948.51	ตามใบ พร4
	บ่อพัก คลส.พร้อมฝาบ่อ	บ่อ	420.00	19,910.77	8,362,523.53	1.2423	24,734.57	10,388,517.65	ตามใบ พร4
3	งานป้ายจราจร งานเส้นจราจร และงานอื่นๆ								
	ป้ายจราจร (ป้ายเตือน ต1- ต27)	ป้าย	20.00	3,410.00	68,200.00	1.2423	4,236.14	84,722.86	
	เส้นแบ่งผิวจราจร และเส้นทึบขอบทาง (กว้าง 0.15 ม.)	ตร.ม.	882.00	290.00	255,780.00	1.2423	360.26	317,747.99	
	รวมค่าก่อสร้าง				22,827,071.60			28,357,401.39	

องค์การชลประทานจังหวัดชลบุรี

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายโรงไฟฟ้าย่อย - ถนนสาย 332

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ


ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,450.00 ม.หนา 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 14,700.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ϕ 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก ยาว 4,200.00 ม.


ตามแบบ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานทาง	=						22,827,071.60	
2	งานสะพาน (สะพานท่อเหลี่ยม)	=						-	
3	งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	=						-	
4	Factor F (งานทาง)	=						1.2423	
5	Factor F (งานสะพาน)	=						-	
6	F (งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)	=						-	
7	Factor F_N (งานทาง) (4x6)	=						1.2423	
8	Factor F_N (งานสะพาน) (5x6)	=						-	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							28,357,401.39	บาท

(ยี่สิบแปดล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเอ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายรินทร์ รักฉายา)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายศุภเดช น้อยตรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายทองศักดิ์ สุขชา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน