

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเนินโมก (การณราษฎรอุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเนินโมก (การณราษฎรอุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,789,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคาร คสล. 3 ชั้น ไต้อันโล่ง 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 11,555,166.77 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.4 (พ)

6.4 รายงาน ปร.5 (ก)

6.5 รายงาน ปร.5 (ข)

6.6 รายงาน ปร.6

6.7 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นรินทร์ รักฉายา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

7.2 ประจวบ ชลวิริยะกุล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 กฤษณ์พิพนา ทองใย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

นรินทร์ รักฉายา

26 พฤศจิกายน 2564 15:29:35



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี สำนักงาน

โทร. 0-3839-8030 ต่อ 101,103

ที่ ขบ 51005/ ๓๐๐

วันที่ 22 มิ.ย. 2564

ปลัด อบจ.
ที่ 11861
๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๔
เวลา 13.๓๐ น.

3710
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔
09.10 น.

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเนินโมก (การบูรณาการอุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง โดยวิธีคัดเลือก

เรียน นายก อบจ.ชลบุรี (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่ง อบจ.ชลบุรี ที่ 1392/2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเนินโมก (การบูรณาการอุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 11,789,000 บาท (บัญชีโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 12 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564) โดยวิธีคัดเลือก นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศของคณะกรรมการกำหนด ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน 11,555,166.77 บาท ตามรายการบัญชีกำหนดราคากลางแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนรินทร์ รักฉายา) (นายประจวบ ชลวิริยะกุล) (นายกฤษฏีพนา ทองใย)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ วิศวกรโยธาชำนาญการ วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นางสาวสายบัว คงทาญ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
23 มิ.ย. 2564
(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เห็นชอบ
ดำเนินการตามระเบียบ
(นายพันศักดิ์ เกตุวิธธา)

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ
23 มิ.ย. 2564

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
25 มิ.ย. 2564

(นางวิราภรณ์ บุญคุ้มมณี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
23 มิ.ย. 2564

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเนินโมก (การุณราชกรุ๊ปอุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน					
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนบ้านเนินโมก (การุณราชกรุ๊ปอุปถัมภ์) ตำบล	หนองอิรุณ	อำเภอบ้านบึง	จังหวัด	ชลบุรี	
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร คสล. 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 11,526,777.77 บาท	11,526,777.77	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,889.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	25,500.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเนินโมก (การุณราชกูร์อุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเนินโมก (การุณราชกูร์อุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง
 ตำบล หนองอิรุณ อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี


แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง	11,555,166.77
	ราคากลาง (..... ลิบเอ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์))	


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเนินโมก (การุณราชฤทธิ์อุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน					
	โรงเรียนบ้านเนินโมก (การุณราชฤทธิ์อุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองอิรุณ	อำเภอ	บ้านบึง	จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					


(นรินทร์ รักฉายา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ประจวบ ชลวิริยะกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(กฤษฏีพนา ทองไย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษฏีพนา ทองไย

22 พฤศจิกายน 2564 09:59:14

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร คสล. 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเนินโมก (การุณราษฎรอุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน				
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนบ้านเนินโมก (การุณราษฎรอุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง	จังหวัด	ชลบุรี		
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	21	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร คสล. 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร	8,909,242.37	1.2938	11,526,777.77	
รวมค่าก่อสร้าง				11,526,777.77	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,526,777.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร คสล. 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเนินโมก (การดูแลรักษาอุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน				
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนบ้านเนินโมก (การดูแลรักษาอุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง	ตำบล	หนองอิรุณ	อำเภอ	บ้านบึง
แบบเลขที่	จังหวัด ชลบุรี				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	21	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	11,526,777.77	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,526,777.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเนินโมก (การดูแลราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน


สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเนินโมก (การดูแลราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 21 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


(นรินทร์ รักฉายา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(กฤษฎีพนา ทองไย)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ประจวบ ชตวิริยะกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษฎีพนา ทองไย

19 พฤศจิกายน 2564 10:11:58

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเนินโมก (การุณราษฎรอุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านเนินโมก (การุณราษฎรอุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองอิรุณ อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ติดตั้งเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	2,700.00	189.00	2,889.00	
รวมค่าก่อสร้าง				2,889.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเนินโมก (การุณราษฎรอุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านเนินโมก (การุณราษฎรอุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองอิรุณ อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี


แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


(นรินทร์ รักฉายา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ประจวบ ชลวิริยะกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(กฤษฏีพนา ทองไย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษฏีพนา ทองไย

22 พฤศจิกายน 2564 09:57:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร คสล. 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเนินโมก (การบูรณาการอุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองอิรุณ	โรงเรียนบ้านเนินโมก (การบูรณาการอุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง	จังหวัด	ชลบุรี	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,483,291.12	
2	งานโครงสร้างเหล็ก		รวม					398,901.52	
3	งานหลังคา		รวม					176,604.00	
4	งานผิวพื้น		รวม					635,483.81	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,909,242.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษฎีณา ทองใย

19 พฤศจิกายน 2564 10:02:51

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คสล. 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเนินโมก (การุณราชภัฏรูปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองอิรุณ อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานผนัง		รวม					1,338,322.68	
6	งานฝ้าเพดาน		รวม					490,058.07	
7	งานสี		รวม					405,186.36	
8	งานประตู-หน้าต่าง		รวม					655,636.00	
9	งานสุขภัณฑ์		รวม					466,456.56	
10	งานระบบสุขาภิบาล		รวม					64,700.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,909,242.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษฎีณา ทองใย

19 พฤศจิกายน 2564 10:02:51

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คสล. 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเนินโมก (การดูแลรักษาอุปกรณ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองอิรุณ โรงเรียนบ้านเนินโมก (การดูแลรักษาอุปกรณ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					424,827.25	
12	อื่นๆ		รวม					369,775.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								8,909,242.37	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,909,242.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษฏีพนา ทองใย
19 พฤศจิกายน 2564 10:02:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาค้ำ คอร. ขนาด 0.26 x 0.26 x6.00 ม.สามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 27ตัน/ตัน	81.000	ตัน	1,946.88	157,697.28	0.00	0.00	157,697.28	
	- ค่าดอกเสาค้ำ	81.000	ตัน	0.00	0.00	382.85	31,010.85	31,010.85	
	- ค่าสกัดหัวเสาค้ำ	81.000	ตัน	0.00	0.00	250.00	20,250.00	20,250.00	
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	69.600	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	8,700.00	8,700.00	
	- ทราดยาบ	14.200	ลบ.ม.	537.39	7,630.93	91.00	1,292.20	8,923.14	
	- คอนกรีตทราดยาบ	2.850	ลบ.ม.	1,382.15	3,939.12	398.00	1,134.30	5,073.43	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (210 ksc. Cylinder)	283.420	ลบ.ม.	2,102.80	595,975.57	485.00	137,458.70	733,434.28	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	3.110	ตัน	33,177.57	103,182.24	4,100.00	12,751.00	115,933.24	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	3.620	ตัน	31,931.46	115,591.88	4,100.00	14,842.00	130,433.89	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 40)	3.150	ตัน	31,090.34	97,934.57	3,300.00	10,395.00	108,329.57	

กฤษฎีณา ทองใบ

19 พฤศจิกายน 2564 10:02:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD 40)	9.010	ตัน	31,090.34	280,123.96	3,300.00	29,733.00	309,856.96	
	- เหล็กเสริม DB 20 มม. (SD 40)	2.150	ตัน	31,090.34	66,844.23	2,900.00	6,235.00	73,079.23	
	- เหล็กเสริม DB 25 มม. (SD 40)	4.140	ตัน	31,090.34	128,714.00	2,900.00	12,006.00	140,720.01	
	- เหล็ก wire mesh 4 มม.@ 0.20 ม.#	1,127.940	ตร.ม.	46.73	52,708.63	5.00	5,639.70	58,348.34	
	- พื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE หนาไม่น้อยกว่า 0.10 ม. กว้างไม่น้อยกว่า 0.60 ม. / แผ่นรับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 400 กก. / ตร.ม.	1,127.940	ตร.ม.	370.00	417,337.80	35.00	39,477.90	456,815.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	755.400	กก.	41.12	31,062.04	0.00	0.00	31,062.05	
	- ไม้แบบ (ใช้งาน 50%)	1,162.830	ลบ.ฟ.	449.49	522,680.45	0.00	0.00	522,680.46	
	- ค่าแรงไม้แบบ	2,325.670	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	309,314.11	309,314.11	
	- ไม้คร่าว	348.850	ลบ.ฟ.	416.78	145,393.70	0.00	0.00	145,393.70	
	- ค้ำยัน Ø 4"	1,412.000	ตัน	40.00	56,480.00	0.00	0.00	56,480.00	
	- ตะปู	290.710	กก.	46.73	13,584.87	0.00	0.00	13,584.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ระบบกำจัดปลวก	384.750	ตร.ม.	120.00	46,170.00	0.00	0.00	46,170.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	196,970.46	2,843,051.27	22,504.85	640,239.76	3,483,291.12	
2	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็ก C-100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	4,059.000	กก.	35.73	145,028.07	10.00	40,590.00	185,618.07	
	- เหล็ก C-150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	3,262.000	กก.	35.73	116,551.26	10.00	32,620.00	149,171.26	
	- Plate ขนาด 150 x 150 x 6 มม.	8.000	แผ่น	80.00	640.00	24.00	192.00	832.00	
	- Plate ขนาด 250 x 350 x 15 มม.	40.000	แผ่น	520.00	20,800.00	156.00	6,240.00	27,040.00	
	- Plate ขนาด 100 x 250 x 4 มม.	40.000	แผ่น	100.00	4,000.00	30.00	1,200.00	5,200.00	
	- Anchor Bolt 19 มม. ยาว 0.45 ม.	80.000	ตัว	104.50	8,360.00	31.35	2,508.00	10,868.00	
	- Anchor Bolt 12 มม. ยาว 0.25 ม.	32.000	ตัว	80.00	2,560.00	24.00	768.00	3,328.00	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2" x2.3mm.	192.660	กก.	35.73	6,883.74	10.00	1,926.60	8,810.34	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1"x2" หนา 2.3 มม.	175.680	กก.	35.73	6,277.04	10.00	1,756.80	8,033.85	

กฤษฎีพนา ทองใย

19 พฤศจิกายน 2564 10:02:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างเหล็ก	-	-	1,027.42	311,100.11	305.35	87,801.40	398,901.52	
3	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่ ระบุสีภายหลัง	1,358.000	แผ่น	64.00	86,912.00	0.00	0.00	86,912.00	
	- ครอบโค้งสามทาง	2.000	แผ่น	64.00	128.00	0.00	0.00	128.00	
	- ครอบสันโค้ง	68.000	แผ่น	64.00	4,352.00	0.00	0.00	4,352.00	
	- ครอบสันตะเข้	92.000	แผ่น	64.00	5,888.00	0.00	0.00	5,888.00	
	- ครอบโค้งปิดชาย	4.000	แผ่น	64.00	256.00	0.00	0.00	256.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคาลอนคู่	609.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	30,450.00	30,450.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบกระเบื้องหลังคาลอนคู่	68.400	ม.	0.00	0.00	55.00	3,762.00	3,762.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องหลังคา	1,528.000	ตัว	7.00	10,696.00	0.00	0.00	10,696.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8"	224.000	ม.	82.00	18,368.00	36.50	8,176.00	26,544.00	
	- แผ่นปิดกันนก	112.000	ม.	30.00	3,360.00	38.00	4,256.00	7,616.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานหลังคา	-	-	439.00	129,960.00	179.50	46,644.00	176,604.00	
4	งานฉิวพื้น								
	- พื้นกระเบื้องเซรามิก ชนิดฉิวมัน ขนาด 16" x 16"	883.530	ตร.ม.	312.63	276,217.98	158.00	139,597.74	415,815.72	
	- พื้นผสมน้ำยากันซึม ฉิวปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดฉิวด้าน ขนาด 12" x 12"	42.000	ตร.ม.	315.52	13,251.84	158.00	6,636.00	19,887.84	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิก ชนิดฉิวด้าน ขนาด 16" x 16"	291.570	ตร.ม.	312.63	91,153.52	158.00	46,068.06	137,221.59	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิกสำหรับผู้พิการชนิดปุ่มนูน ขนาด 0.15x0.15 ม.	.720	ตร.ม.	2,755.70	1,984.10	158.00	113.76	2,097.86	
	- พื้น คสล.ฉิวขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม	240.000	ตร.ม.	112.99	27,117.60	40.00	9,600.00	36,717.60	
	- พื้น คสล.ฉิวขัดหยาบ	159.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	4,770.00	4,770.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม 6 ร่อง กว้าง 2"	90.000	ม.	145.00	13,050.00	40.00	3,600.00	16,650.00	

กฤษฎีภนา ทองใบ

19 พฤศจิกายน 2564 10:02:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- คิ้ว PVC.	72.600	ม.	20.00	1,452.00	12.00	871.20	2,323.20	
	รวมค่างานผิวพื้น	-	-	3,974.47	424,227.04	754.00	211,256.76	635,483.81	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	673.310	ตร.ม.	127.48	85,833.55	80.00	53,864.80	139,698.36	
	- ผนังก่ออิฐบล็อก 2 ชั้น	87.500	ตร.ม.	250.78	21,943.25	98.00	8,575.00	30,518.25	
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	119.970	ตร.ม.	296.61	35,584.30	89.00	10,677.33	46,261.63	
	- ผนังฉาบกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12"	95.000	ตร.ม.	233.98	22,228.10	166.00	15,770.00	37,998.10	
	- ผนังฉาบกระเบื้องดินเผาความร้อนสูง ขนาด 2" x 8"หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปูเว้นร่อง 5 มม.	74.000	ตร.ม.	963.36	71,288.64	183.00	13,542.00	84,830.64	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	6.000	ชุด	14,400.00	86,400.00	1,150.00	6,900.00	93,300.00	
	- ผนังบล็อกแก้ว หนา 3"	20.640	ตร.ม.	1,302.80	26,889.79	200.00	4,128.00	31,017.79	
- ผนังอลูมิเนียมขอบขาว หนา 1.2 มม.	56.000	ตร.ม.	2,950.00	165,200.00	450.00	25,200.00	190,400.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	1,476.000	ตร.ม.	85.91	126,803.16	100.00	147,600.00	274,403.16	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน	1,143.000	ตร.ม.	85.91	98,195.13	82.00	93,726.00	191,921.13	
	- ฉาบปูนเรียบภายนอก	272.000	ตร.ม.	85.91	23,367.52	82.00	22,304.00	45,671.52	
	- ฉาบปูนทรายรองพื้น	150.000	ตร.ม.	85.91	12,886.50	70.00	10,500.00	23,386.50	
	- บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 4" หนา 12 มม.	381.000	ม.	45.00	17,145.00	45.00	17,145.00	34,290.00	
	- ผนังเดินร่อง PVC. สำเร็จรูป ขนาด 15 มม.	34.000	ตร.ม.	45.00	1,530.00	113.00	3,842.00	5,372.00	
	- เสာเอ็น + ทับหลัง คสล.	712.000	ม.	100.80	71,769.60	44.00	31,328.00	103,097.60	
	- คิ้ว PVC.	63.000	ม.	20.00	1,260.00	12.00	756.00	2,016.00	
	- บัว คสล. ขนาด 0.20x0.10 ม.	12.000	ม.	120.00	1,440.00	60.00	720.00	2,160.00	
	- บัว คสล. ขนาด 0.20x0.30 ม.	9.000	ม.	150.00	1,350.00	70.00	630.00	1,980.00	
	รวมค่างานผนัง	-	-	21,349.45	871,114.54	3,094.00	467,208.13	1,338,322.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีซีลายน์	43.000	ตร.ม.	229.73	9,878.39	75.00	3,225.00	13,103.39	
	- ฉาบปูนเพดาน คสล.	294.000	ตร.ม.	85.91	25,257.54	82.00	24,108.00	49,365.54	
	- ฉาบปูนแต่งยาแนวใต้พื้นสำเร็จรูป	714.000	ตร.ม.	22.00	15,708.00	20.00	14,280.00	29,988.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็ก 1" x 2" x 2.3 มม.	252.000	ตร.ม.	461.99	116,421.48	203.21	51,208.92	167,630.40	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็ก 1" x 2" x 2.3 มม.	226.000	ตร.ม.	509.42	115,128.92	203.00	45,878.00	161,006.92	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 4 มม. เซาะร่อง 3"ระบายอากาศ พร้อมตาข่ายใยแก้ว	65.760	ตร.ม.	430.35	28,299.81	150.00	9,864.00	38,163.82	
	- ไม้มอบสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 2" หนา 8 มม.	440.000	ม.	30.00	13,200.00	40.00	17,600.00	30,800.00	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	1,769.40	323,894.14	773.21	166,163.92	490,058.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานสี								
	- ทาสีภายนอก	663.000	ตร.ม.	51.52	34,157.76	30.00	19,890.00	54,047.76	
	- ทาสีภายใน	2,454.000	ตร.ม.	45.93	112,712.22	30.00	73,620.00	186,332.22	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	1,645.000	ตร.ม.	40.00	65,800.00	30.00	49,350.00	115,150.00	
	- ทาสีน้ำมัน ทาไม้	45.000	ตร.ม.	68.41	3,078.45	38.00	1,710.00	4,788.45	
	- ทาสีน้ำมัน+กันสนิม	493.000	ตร.ม.	53.01	26,133.93	38.00	18,734.00	44,867.93	
	รวมค่างานสี	-	-	258.87	241,882.36	166.00	163,304.00	405,186.36	
8	งานประตู่-หน้าต่าง								
	- ป1 ประตูบานม้วนสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00	
	- ป2	16.000	ชุด	7,170.00	114,720.00	0.00	0.00	114,720.00	
	ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้สังเคราะห์พร้อมอุปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป3 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้สังเคราะห์พร้อมช่องแสงบานติดตาย และพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- ป5 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้สังเคราะห์เกล็ดระบายอากาศพ พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	5,200.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	
	- ป6 ประตูบานเปิดเดี่ยว เกล็ดระบายอากาศไม้แดง	1.000	ชุด	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	3,070.00	
	- ป7 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว อลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00	
	- น1 หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว พร้อมช่องแสงติดตายและพร้อมอุปกรณ์	16.000	ชุด	15,147.00	242,352.00	0.00	0.00	242,352.00	
	- น2 หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงติดตายและพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	4,488.00	17,952.00	0.00	0.00	17,952.00	
	- น3 หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงติดตาย	2.000	ชุด	7,392.00	14,784.00	0.00	0.00	14,784.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น4 หน้าต่างบานติดตาย พร้อมอุปกรณ์	16.000	ชุด	4,900.50	78,408.00	0.00	0.00	78,408.00	
	- น5 หน้าต่างบานซ้อนเกล็ดติดตาย พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00	
	- น6 หน้าต่างบานซ้อนเกล็ดติดตาย พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	3,040.00	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00	
	- น7 หน้าต่างบานซ้อนเกล็ดติดตาย พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- น8 หน้าต่างบานเกล็ดระบายอากาศ	2.000	ชุด	16,875.00	33,750.00	0.00	0.00	33,750.00	
	รวมค่างานประตู-หน้าต่าง	-	-	192,862.50	655,636.00	0.00	0.00	655,636.00	
9	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ แบบฟลิชแทงค์ สีขาวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	8,540.00	51,240.00	450.00	2,700.00	53,940.00	
	- โถสุขภัณฑ์นั่งยอง แบบตักกราด พร้อมฟลิชวาล์ว	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	450.00	900.00	10,900.00	
	- โถปัสสาวะชาย แบบกดค้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	7,620.00	45,720.00	450.00	2,700.00	48,420.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	6,000.00	12,000.00	450.00	900.00	12,900.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	3,565.00	21,390.00	450.00	2,700.00	24,090.00	
	- สายฉีดชำระ	8.000	ชุด	940.00	7,520.00	70.00	560.00	8,080.00	
	- STOP VALVE	24.000	ชุด	80.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.000	ชุด	530.00	530.00	70.00	70.00	600.00	
	- กระจกเงารอบพลาสติกปรับมุมขึ้นลงได้	2.000	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00	
	- งานชั้นวางของ	2.000	ชุด	150.00	300.00	70.00	140.00	440.00	
	- ก๊อกน้ำ	4.000	ชุด	1,150.00	4,600.00	25.00	100.00	4,700.00	
	- ตะแกรงกรองผงชนิดมีที่ดักกลิ่น Ø 2"	9.000	ชุด	570.00	5,130.00	75.00	675.00	5,805.00	
	- กระจกเงา ขนาด 2.40 x 0.90 ม. กรอบอลูมิเนียม	2.000	ชุด	3,200.00	6,400.00	220.00	440.00	6,840.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอล	1.000	ชุด	4,740.00	4,740.00	70.00	70.00	4,810.00	

กฤษฎีณา ทองใย

19 พฤศจิกายน 2564 10:02:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รวาทรงตัวรูปตัวที่	1.000	ชุด	4,130.00	4,130.00	105.00	105.00	4,235.00	
	- รวาทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	14,330.00	28,660.00	105.00	210.00	28,870.00	
	- งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า Top แกรนิตดำ	4.500	ตร.ม.	2,731.15	12,290.17	302.00	1,359.00	13,649.18	
	- งาน Top หินแกรนิต ดำ	13.000	ม.	1,000.00	13,000.00	302.00	3,926.00	16,926.00	
	หลังชักโครกและโถปัสสาวะ								
	- FCO ขนาด 4"	4.000	ชุด	1,000.00	4,000.00	200.00	800.00	4,800.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียใต้ดิน ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง (FRP ; Fiberglass Reinforce Plastic)ชนิดไม่เติมอากาศความจุไม่น้อยกว่า 5,000	2.000	ชุด	67,500.00	135,000.00	15,930.00	31,860.00	166,860.00	
	- ถังเก็บน้ำใต้ดิน ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง(FRP ; Fiberglass Reinforce Plastic)ความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร	1.000	ชุด	29,500.00	29,500.00	1,320.00	1,320.00	30,820.00	
	- เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ 200 W	1.000	ชุด	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	
	- บ่อซึม Dia 0.80 ซม. จำนวน 6 ขอบ	1.000	ชุด	1,806.50	1,806.50	0.00	0.00	1,806.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	5.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	625.00	625.00	
	- ทรายหยาบ	.200	ลบ.ม.	537.39	107.47	91.00	18.20	125.68	
	- ท่อ PVC. Dia. 6" ชั้น 8.5	4.000	ม.	1,233.05	4,932.20	250.00	1,000.00	5,932.20	
	- อิฐหัก	3.000	ลบ.ม.	150.00	450.00	104.00	312.00	762.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	173,283.09	412,826.34	21,754.00	53,630.20	466,456.56	
10	งานระบบสุขาภิบาล								
	- งานเดินท่อน้ำดี โถส้วม	8.000	จุด	600.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี โถปัสสาวะชาย	6.000	จุด	600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	8.000	จุด	600.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ	4.000	จุด	600.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	8.000	จุด	600.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก โถส้วม	8.000	จุด	1,500.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก โถปัสสาวะชาย	6.000	จุด	900.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก อ่างล้างหน้า	8.000	จุด	900.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก รั้วน้ำทิ้ง	9.000	จุด	600.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก ท่อระบายอากาศ	22.000	จุด	650.00	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล	-	-	7,550.00	64,700.00	0.00	0.00	64,700.00	
11	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (รวมทั้งอาคาร) MDB 1	1.000	จุด	14,250.00	14,250.00	1,500.00	1,500.00	15,750.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 1	1.000	จุด	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00	7,400.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 2	1.000	จุด	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00	7,400.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 3	1.000	จุด	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00	7,400.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - A	1.000	จุด	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00	7,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลอดไฟ LED T8 1 x 18 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 ลูเมน / หลอด พร้อมโคมตะแกรงสะท้อนแสง ชนิดติดลอย	54.000	ชุด	1,280.00	69,120.00	115.00	6,210.00	75,330.00	
	- หลอดไฟ LED T8 1 x 18 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 ลูเมน / หลอด พร้อมโคมตะแกรงสะท้อนแสง ชนิดฝังฝ้า	37.000	ชุด	1,280.00	47,360.00	115.00	4,255.00	51,615.00	
	- หลอดไฟ LED T8 ชนิดติดลอย	1.000	ชุด	315.00	315.00	115.00	115.00	430.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วง พร้อมสายดิน	26.000	ชุด	130.00	3,380.00	90.00	2,340.00	5,720.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วง พร้อมสายดิน+ฝาครอบกันน้ำ	6.000	ชุด	165.00	990.00	90.00	540.00	1,530.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว	37.000	ชุด	39.25	1,452.25	80.00	2,960.00	4,412.25	
	- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงสำหรับคนพิการพร้อมปุ่มกด สีแดง	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	310.00	310.00	1,310.00	
	- อุปกรณ์ส่งสัญญาณแสงสำหรับคนพิการ	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	310.00	310.00	1,310.00	
	- แผงควบคุมบม้้น้ำอัตโนมัติ	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	560.00	560.00	4,060.00	

กฤษฎีภนา ทองโย

19 พฤศจิกายน 2564 10:02:51

หน้า 18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ	3.000	ชุด	1,000.00	3,000.00	310.00	930.00	3,930.00	
	- สัญญาณเตือนภัย แบบใช้มือดึง	5.000	ชุด	1,000.00	5,000.00	310.00	1,550.00	6,550.00	
	- ค่าเดินสายไฟ+สายไฟ ท่อ และอุปกรณ์	160.000	จุด	310.00	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00	
	- ราง Wire Way 100x100 มม.	240.000	ม.	190.00	45,600.00	57.00	13,680.00	59,280.00	
	- พัดลมโครงติดเพดาน ขนาด Ø 16" พร้อมอุปกรณ์	32.000	ชุด	1,360.00	43,520.00	345.00	11,040.00	54,560.00	
	- สวิตซ์พัดลมโครง	8.000	ชุด	200.00	1,600.00	80.00	640.00	2,240.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งงานไฟฟ้า	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ระบบสายล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	12,000.00	24,000.00	1,800.00	3,600.00	27,600.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	94,619.25	370,287.25	10,187.00	54,540.00	424,827.25	
12	อื่นๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวสแตนเลสบันได	32.000	ม.	2,800.00	89,600.00	0.00	0.00	89,600.00	
	- ราวสแตนเลส กันตกหลังม้านั่ง	68.000	ม.	1,300.00	88,400.00	0.00	0.00	88,400.00	
	- ราวสแตนเลส ห้องน้ำคนพิการ	13.650	ม.	3,500.00	47,775.00	0.00	0.00	47,775.00	
	- กระดานไวท์บอร์ด	8.000	ชุด	14,000.00	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	
	- ป้ายอาคาร (ตามแบบกำหนด)	1.000	ชุด	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	53,600.00	369,775.00	0.00	0.00	369,775.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								8,909,242.37	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเนินโมก (การบูรณะบูรณูปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองอิรุณ โรงเรียนบ้านเนินโมก (การบูรณะบูรณูปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์		รวม					2,700.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								2,700.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,700.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษฎีภา ทองไย

19 พฤศจิกายน 2564 10:09:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์								
	1.1 ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้งขนาด15ปอนด์	3.000	ชุด	900.00		0.00	0.00	2,700.00	
	รวมค่าถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	-	-	900.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเนินโมก (การุณราชกูร์อุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเนินโมก (การุณราชกูร์อุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	หนองอิรุณ	อำเภอ	บ้านบึง	จังหวัด	ชลบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	รถเครน	3.000	วัน	25,500.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				25,500.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	รถเข็น						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเนินโมก (การบูรณาการอุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเนินโมก (การบูรณาการอุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองอิรุณ	อำเภอ	บ้านบึง	จังหวัด	ชลบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						
	เมื่อวันที่						

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

วางแผนพื้นสำเร็จ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	รถเข็น	8,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	8,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,500.00	

กฤษฎีภนา ทองใย

19 พฤศจิกายน 2564 10:10:09

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเนินโมก (การุณราษฎรอุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเนินโมก (การุณราษฎรอุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	หนองอิรุณ	อำเภอ	บ้านบึง	จังหวัด	ชลบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	รถเครน	3.000	วัน	25,500.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				25,500.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	รถเข็น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเนินโมก (การบูรณาการอุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเนินโมก (การบูรณาการอุปถัมภ์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หนองอิรุณ อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

วางแผนพื้นสำเร็จ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	รถเข็น	8,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	8,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,500.00	

กฤษฏีพนา ทองใย

19 พฤศจิกายน 2564 09:52:53

หน้า 1 จาก 1