

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านแสมสาร (ขบ.ถ.1-0407) ตำบลแสมสาร
อำเภอสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านแสมสาร (ขบ.ถ.1-0407)
ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,022,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านแสมสาร (ขบ.ถ.1-0407) ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 4+840 ถึง กม.ที่ 5+200 ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,880.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ที่ กม.5+200 ถึง กม.6+275
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,075.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมระบายน้ำทั้งสองข้าง
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,375.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 กม.ที่ 6+275 ถึง กม.6+680 ขนาดผิวจราจรกว้าง

8.00 เมตร ยาว 405.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,240.00 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 15,213,821.69 บาท
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายชัย สิริกาญจน์ม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

7.2 มานินพันธุ์ พรสุขศิริรักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ธรรมรัตน์ จวงงู กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส



บันทึกข้อความ

รองนายก 2 อบจ.
4264
๑๗ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๒๒.๕๖ น.

ชลิต
ที่ 41585
๑ ๖ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา 16:20 น

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี สำนักงาน

โทร. 0-3839-8030 ต่อ 101,103

ที่ ขบ 51005/ 1๒๕

วันที่ 15 เม.ย. 2564

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านแสมสาร (ขบ.ถ.1-0407) ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก

เรียน นายก อบจ.ชลบุรี (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่ง อบจ.ชลบุรี ที่ 1327/2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านแสมสาร (ขบ.ถ.1-0407) ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 15,022,000-บาท (บัญชีโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 12 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564) โดยวิธีคัดเลือก นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศของคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน 15,213,821.69 บาท ตามรายการบัญชีกำหนดราคากลางแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชาญชัย สิริกาญจนาคม)
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธรรมรัตน์ จวงงู)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมานินพันธุ์ พรสุขศิริรักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิมลณี กสิ
(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
15 เม.ย. 2564

(นางปริยาลักษณ์ ดันติราพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
15 เม.ย. 2564

- เห็นชอบ
- ลงนามแล้ว

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
๑๗ เม.ย. ๒๕๖๕

(นางวิภากรัช บุญท้วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
15 เม.ย. ๒๕๖๕

(นางสาวดวงใจ บุญศิริธรรม)
17 เม.ย. 2564

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านแสมสาร (ขบ.ถ.1-0407) ตำบลแสมสาร อำเภอสัตตหีบ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อและขยายคันทาง							
1	1.1 งานรื้อผิวคันทาง(ผิวACหนา5 ซม.)	ตร.ม.	11,495.000	6.17	70,924.15	1.3006	8.02	92,243.94
2	1.2 งานเกรดบดอัดปรับระดับพื้นทางหินคลุก	ตร.ม.	11,495.000	17.86	205,300.70	1.3006	23.22	267,014.09
	2. งานผิวจราจร							
	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	2.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	574.000	590.19	338,769.06	1.3006	767.60	440,603.03
	2.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							

ธรรมรัตน์ จวงงู

15 พฤศจิกายน 2564 14:12:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านแสมสาร (ขบ.ถ.1-0407) ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	11,495.000	434.07	4,989,634.65	1.3006	564.55	6,489,518.82
5	2.2.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	119.000	170.10	20,241.90	1.3006	221.23	26,326.61
6	2.2.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,024.000	122.22	125,153.28	1.3006	158.95	162,774.35
7	2.2.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,840.000	73.18	134,651.20	1.3006	95.17	175,127.35
	3. งานวางระบายน้ำ							
8	3.1 วางระบายน้ำขนาด 0.54x0.62x2,120 เมตร	เมตร	2,120.000	1,341.89	2,844,806.80	1.3006	1,745.26	3,699,955.72
9	3.2 งานฝารางระบายน้ำ	เมตร	2,120.000	1,105.91	2,344,529.20	1.3006	1,438.34	3,049,294.67
	4. งานจราจรสังเคราะห์							
10	4.1 งานตีเส้นสีเทอดมอพลาสติก(ชนิดนอกเมืองหนา	ตร.ม.	715.000	290.00	207,350.00	1.3006	377.17	269,679.41
11	4.2 งานป้ายเตือน/ป้ายบังคับ	ชุด	12.000	3,140.00	37,680.00	1.3006	4,083.88	49,006.60

ธรรมรัตน์ จวงงู

15 พฤศจิกายน 2564 14:12:42

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านแสมสาร (ชบ.ถ.1-0407) ตำบลแสมสาร อำเภอสัตตหีบ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	4.3 งานไฟกระพริบชนิดโซล่าเซลล์	ชุด	7.000	15,500.00	108,500.00	1.3006	20,159.30	141,115.10
	5. งานอื่นๆ							
13	5.1 งานทางเชื่อม คสล. ทน 0.15 เมตร	ตร.ม.	720.000	375.00	270,000.00	1.3006	487.72	351,162.00
รวมราคากลาง								15,213,821.69

ธรรมรัตน์ จวงงู

15 พฤศจิกายน 2564 14:12:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านแสมสาร (ขบ.ถ.1-0407) ตำบลแสมสาร อำเภอสัตตหีบ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี




(ชาญชัย สิริภาณุจโนดม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ธรรมรัตน์ จวงงู)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(มานินพันธุ์ พรสุขศิริรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธรรมรัตน์ จวงงู

15 พฤศจิกายน 2564

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านแสมสาร (ชบ.ถ.1-0407)

ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านแสมสาร (ชบ.ถ.1-0407) ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
	1	งานรื้อและขยายคันทาง							
1.1	1.1	งานรื้อผิวคันทาง(ผิวACหนา5 ซม.)	ตร.ม.	11,495.000	6.17	70,924.15	1.3006	8.02	92,243.94
1.2	1.2	งานเกรดบดอัดปรับระดับพื้นทางหินคลุก	ตร.ม.	11,495.000	17.86	205,300.70	1.3006	23.22	267,014.09
	2	งานผิวจราจร							
	2.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
4.1	2.1.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE)	ลบ.ม.	574.000	590.19	338,769.06	1.3006	767.60	440,603.03
	2.2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
6.1	2.2.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	11,495.000	434.07	4,989,634.65	1.3006	564.55	6,489,518.82
6.2	2.2.1.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	119.000	170.10	20,241.90	1.3006	221.23	26,326.61
6.3	2.2.1.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,024.000	122.22	125,153.28	1.3006	158.95	162,774.35
6.4	2.2.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,840.000	73.18	134,651.20	1.3006	95.17	175,127.35
	3	งานวางระบายน้ำ							
7.1	3.1	วางระบายน้ำขนาด 0.54x0.62x2,120 เมตร	เมตร	2,120.000	1,341.89	2,844,806.80	1.3006	1,745.26	3,699,955.72
7.2	3.2	งานฝารางระบายน้ำ	เมตร	2,120.000	1,105.91	2,344,529.20	1.3006	1,438.34	3,049,294.67

	4	งานจราจรสังเคราะห์							
8.1	4.1	งานตีเส้นสีเทอดมอพลาสติก(ชนิดนอกเมืองหนา 0.15 ม.)	ตร.ม.	715.000	290.00	207,350.00	1.3006	377.17	269,679.41
8.2	4.2	งานป้ายเตือน/ป้ายบังคับ	ชุด	12.000	3,140.00	37,680.00	1.3006	4,083.88	49,006.60
8.3	4.3	งานไฟกระพริบชนิดโซล่าเซลล์	ชุด	7.000	15,500.00	108,500.00	1.3006	20,159.30	141,115.10
	5	งานอื่นๆ							
9.1	5.1	งานทางเชื่อม คสล. หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	720.000	375.00	270,000.00	1.3006	487.72	351,162.00
								TOTAL	15,213,821.69