

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง อำเภอบ้านบึง โดยวิธีคัดเลือก /  
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง อำเภอบ้านบึง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,080,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 14.50 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 1,644,641.11 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประจวบ ชลวิริยะกุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.2 ทรงพร ลายทอง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 กฤษฎีพันธ์ หองไย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประจวบ ชลวิริยะกุล

02 ธันวาคม 2564 17:35:43



บันทึกข้อความ

Official stamp: ๓๐ ม.ย. ๒๕๖๕

Official stamp: ๓๐ ม.ย. ๒๕๖๕

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี สำนักงาน

โทร. 0-3839-8030 ต่อ 101,103

ที่ ขบ 51005/ ๖๒๕

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง อำเภอบ้านบึง โดยวิธีคัดเลือก

เรียน นายก อบจ.ชลบุรี (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่ง อบจ.ชลบุรี ที่ 1394/2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง อำเภอบ้านบึง ตามแบบศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จำนวน 2,080,000 บาท (บัญชีโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 12 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564) โดยวิธีคัดเลือก นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศของคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน 1,644,641.11 บาท ตามรายการบัญชีกำหนดราคากลางแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประจวบ ชลวิริยะกุล) (นายภุชงค์พนา ทองใย) (น.ส.ทรงพร ลายทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ วิศวกรโยธาชำนาญการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ
ดำเนินการตามระเบียบ
(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕

นายถาวร ชูชาติ วิศวกรโยธา
รองนายก อบจ.ชลบุรี
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕

(นางสาวสายบัว เกตุฉาย)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
29 พ.ย. 2564

(นางกาญจนารัตน์ กุศลด้วยภิรมย์)
หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ
29 พ.ย. 2564

(นางวิภาวดี บุนนาค)
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง อำเภอบ้านบึง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์						
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง	ตำบล	บ้านบึง	อำเภอ	บ้านบึง	จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1				ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่						

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 14.50 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 1,644,641.11 บาท	1,644,641.11	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์ .....) )	1,644,641.11	

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง อำเภอบ้านบึง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง อำเภอบ้านบึง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านบึง	อำเภอ	บ้านบึง	จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

  
( ประจวบ ชลวิริยะกุล )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ทรงพร ลายทอง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( กฤษณ์พนา ทองไย )

กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษณ์พนา ทองไย

25 พฤศจิกายน 2564 11:03:48

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 14.50 เมตร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชนบ้านบึง อำเภอบ้านบึง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์				
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชนบ้านบึง ตำบลบ้านบึง	อำเภอ	บ้านบึง	จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี				
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 14.50 เมตร	1,262,389.56	1.3028	1,644,641.11	
รวมค่าก่อสร้าง				1,644,641.11	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,644,641.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 14.50 เมตร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง อำเภอบ้านบึง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์				
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง ตำบลบ้านบึง	อำเภอ	บ้านบึง	จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,644,641.11	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

1,644,641.11 บาท ต่อ 1 หน่วย


กฤษฏีพนา ทองใย



25 พฤศจิกายน 2564 11:03:41

หน้า 2 จาก 2

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง อำเภอบ้านบึง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์					
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง ตำบลบ้านบึง	อำเภอบ้านบึง	บ้านบึง	จังหวัด	ชลบุรี	
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

  
 ( ทรงพร ดายทอง )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 ( ประจวบ ชลวิริยะกุล )  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
 ( กฤษฏีพนา ทองไย )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 14.50 เมตร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง อำเภอบ้านบึง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านบึง	ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง อำเภอบ้านบึง	จังหวัด	ชลบุรี
					แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					302,531.26	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					848,877.05	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					39,919.25	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					32,347.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,262,389.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษฏีพนา ทองใย

25 พฤศจิกายน 2564 11:03:22



กลุ่มงาน/งาน อาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 14.50 เมตร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชนบ้านบึง อำเภอบ้านบึง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านบึง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	เปิดเตล็ด		รวม					38,715.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,262,389.56	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,262,389.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษฎีภมา ทองโย

25 พฤศจิกายน 2564 11:03:22

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ดินถม+ถมกลับ	35.100	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	4,387.50	4,387.50	
	- ทราดยหยาบ	45.930	ลบ.ม.	537.39	24,682.32	91.00	4,179.63	28,861.95	
	- คอนกรีตหยาบ	.900	ลบ.ม.	1,382.15	1,243.93	398.00	358.20	1,602.14	
	- คอนกรีตกำลังอัด 210 KSC (Cylinder)	30.620	ลบ.ม.	2,102.80	64,387.73	391.00	11,972.42	76,360.16	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 6 มม.(SR 24)	.140	ตัน	33,180.00	4,645.20	4,100.00	574.00	5,219.20	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 9 มม.(SR 24)	1.050	ตัน	31,930.00	33,526.50	4,100.00	4,305.00	37,831.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม.(SD 40)	.810	ตัน	31,090.34	25,183.17	3,300.00	2,673.00	27,856.18	
	- เสาคเหล็กกล่อ่ง ขนาด 3"x3" หนา 3.2 มม.	799.140	กก.	37.78	30,191.50	50.00	39,957.00	70,148.51	
	- เหล็กหัวเสา ขนาด 0.20x0.20 ม. หนา 20 มม.	36.000	แผ่น	169.56	6,104.16	50.00	1,800.00	7,904.16	
	- Anchor Bolt ขนาด Ø20 มม. ยาว 0.50 ม.	72.000	ชุด	104.50	7,524.00	31.35	2,257.20	9,781.20	
	- ไม้แบบ (ใช้งาน 80%)	50.640	ลบ.ฟ.	449.49	22,762.17	0.00	0.00	22,762.17	

กฤษฎีภนา ทองไย

25 พฤศจิกายน 2564 11:03:22

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงไม้แบบ	63.300	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	8,418.90	8,418.90	
	- ตะปู	29.910	กก.	46.73	1,397.69	0.00	0.00	1,397.69	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	101,030.74	221,648.37	12,769.35	80,882.85	302,531.26	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	โครงหลังคา								
	- เหล็กรูปพรรณรูปตัวซี ขนาด 125x50x20x3.2 มม.	1,250.150	กก.	37.78	47,230.66	50.00	62,507.50	109,738.17	
	- เหล็กรูปพรรณรูปตัวซี ขนาด 100x50x20x3.2 มม.	645.810	กก.	37.78	24,398.70	50.00	32,290.50	56,689.20	
	- เหล็กรูปพรรณรูปตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	652.760	กก.	37.78	24,661.27	50.00	32,638.00	57,299.27	
	- หลังคา Metal sheet ความหนารวมเคลือบสี 0.35 มม.	243.000	ตร.ม.	290.00	70,470.00	70.00	17,010.00	87,480.00	

กฤษฎีณา ทองใย

25 พฤศจิกายน 2564 11:03:22

หน้า 3

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Flashing Metal sheet	97.130	ม.	260.00	25,253.80	50.00	4,856.50	30,110.30	
	งานพื้น								
	- พื้น คสล.ผิวปูกระเบื้อง ขนาด 24"x24"	80.000	ตร.ม.	377.75	30,220.00	174.00	13,920.00	44,140.00	
	- พื้น คสล.ผิวกรูกระเบื้องขนาด 12"x12"	8.000	ตร.ม.	333.42	2,667.36	158.00	1,264.00	3,931.36	
	- พื้น คสล.ผิวขัดมัน	57.000	ตร.ม.	113.41	6,464.37	82.00	4,674.00	11,138.37	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	283.570	ตร.ม.	255.87	72,557.05	60.00	17,014.20	89,571.26	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาผิวกรูกระเบื้องขนาด 8"x10"	31.680	ตร.ม.	260.50	8,252.64	166.00	5,258.88	13,511.52	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาผิวกรูไม้สังเคราะห์ หน้า 4"	9.600	ตร.ม.	330.00	3,168.00	154.00	1,478.40	4,646.40	
	- ฉาบปูนผนัง	567.130	ตร.ม.	94.54	53,616.47	82.00	46,504.66	100,121.13	
	- เสာเอ็น+ทับหลัง	70.000	ม.	118.15	8,270.50	44.00	3,080.00	11,350.50	
	งานฝ้าเพดาน								

กฤษฎีภนา ทองใย

25 พฤศจิกายน 2564 11:03:22

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	132.000	ตร.ม.	280.30	36,999.60	75.00	9,900.00	46,899.60	
	- ผ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	8.000	ตร.ม.	301.90	2,415.20	75.00	600.00	3,015.20	
	งานประตู่-หน้าต่าง								
	- ประตู D1	1.000	ชุด	17,640.00	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00	
	- ประตู D2	3.000	ชุด	4,430.00	13,290.00	0.00	0.00	13,290.00	
	- ประตู D3	3.000	ชุด	3,600.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
	- หน้าต่าง W1	6.000	ชุด	6,468.00	38,808.00	0.00	0.00	38,808.00	
	- หน้าต่าง W2	1.000	ชุด	3,696.00	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00	
	- หน้าต่าง W3	1.000	ชุด	4,312.00	4,312.00	0.00	0.00	4,312.00	
	- หน้าต่าง W4	3.000	ชุด	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	งานสี								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีอะคริลิคชนิดทาภายนอก	283.570	ตร.ม.	46.77	13,262.56	34.00	9,641.38	22,903.95	
	- สีอะคริลิคชนิดทาภายใน	283.570	ตร.ม.	46.77	13,262.56	30.00	8,507.10	21,769.67	
	- สีอะคริลิคทาฝ้าเพดาน	140.000	ตร.ม.	46.77	6,547.80	30.00	4,200.00	10,747.80	
	- สีน้ำมัน+ กันสนิม	231.500	ตร.ม.	56.30	13,033.45	38.00	8,797.00	21,830.45	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีถังพักน้ำ	1.000	ชุด	2,990.00	2,990.00	450.00	450.00	3,440.00	
	- โถส้วมนั่งยองชนิดราดน้ำ	1.000	ชุด	462.62	462.62	150.00	150.00	612.62	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง	1.000	ชิ้น	1,199.00	1,199.00	450.00	450.00	1,649.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.000	ชิ้น	261.68	261.68	70.00	70.00	331.68	
	- ที่วางสบู่	1.000	ชิ้น	198.60	198.60	120.00	120.00	318.60	
	- ถังหินขัดสำเร็จรูป	1.000	ชุด	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- ก้อนน้ำ	1.000	ชุด	157.00	157.00	25.00	25.00	182.00	

กฤษฎีภนา ทองใย

25 พฤศจิกายน 2564 11:03:22

หน้า 6

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- floor drain ขนาด 3"	3.000	ชุด	333.00	999.00	75.00	225.00	1,224.00	
	- สายชำระ พร้อม Stop valve	1.000	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ	1.000	ชุด	530.00	530.00	70.00	70.00	600.00	
	- ราวพาดผ้า	1.000	ชุด	870.00	870.00	70.00	70.00	940.00	
	- กระจกเงา	1.000	ชุด	299.00	299.00	70.00	70.00	369.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	52,472.69	562,964.89	3,092.00	285,912.12	848,877.05	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ถังบำบัดสำเร็จรูป ความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร	1.000	ชุด	13,590.00	13,590.00	2,310.00	2,310.00	15,900.00	
	- ถังเก็บน้ำสแตนเลสวางบนดิน ความจุไม่น้อยกว่า 1500 ลิตร	1.000	ชุด	11,775.00	11,775.00	0.00	0.00	11,775.00	
	- บั๊มน้ำอัดโนมติกำลังไฟไม่น้อยกว่า 200 วัตต์	1.000	ชุด	5,233.00	5,233.00	1,500.00	1,500.00	6,733.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC ขนาด 2"	3.000	จุด	600.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ท่อโศโครก ขนาดØ 4"	2.000	จุด	900.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- ท่อประปา PVC ขนาดØ 1/2"	25.000	เมตร	15.25	381.25	30.00	750.00	1,131.25	
	- อุปกรณ์ประกอบงานสุขาภิบาล ท่อ+ข้อต่อ	1.000	งาน	780.00	780.00	0.00	0.00	780.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	32,893.25	35,359.25	3,840.00	4,560.00	39,919.25	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- แผงควบคุมวงจรไฟฟ้า พร้อมเซฟตี้สวิดซ์	1.000	ชุด	4,900.00	4,900.00	500.00	500.00	5,400.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว	12.000	ชุด	52.00	624.00	80.00	960.00	1,584.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่	9.000	ชุด	115.00	1,035.00	90.00	810.00	1,845.00	
	- โคมไฟดาวไลท์ ขนาด 6" พร้อมหลอดไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 วัตต์	9.000	ชุด	380.00	3,420.00	115.00	1,035.00	4,455.00	
	- หลอดไฟ LED ชนิดเปลือย ขนาด 1x16 วัตต์	3.000	ชุด	600.00	1,800.00	115.00	345.00	2,145.00	
- เดินสายไฟฟ้าสวิดซ์	12.000	จุด	145.00	1,740.00	76.00	912.00	2,652.00		

กฤษฎีภนา ทองใย

25 พฤศจิกายน 2564 11:03:22



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- เดินสายไฟฟ้าเข้ารับ	9.000	จุด	420.00	3,780.00	110.00	990.00	4,770.00	
	- เดินสายไฟฟ้าดวงโคม	12.000	จุด	82.00	984.00	76.00	912.00	1,896.00	
	- อุปกรณ์ประกอบงานไฟฟ้า	1.000	งาน	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
	- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	14,294.00	25,883.00	1,162.00	6,464.00	32,347.00	
	เบ็ดเตล็ด								
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด Ø 8"	20.000	เมตร	62.00	1,240.00	18.00	360.00	1,600.00	
	- บ่อพัก คสล.ขนาด 40x40 ซม.	5.000	บ่อ	95.00	475.00	28.00	140.00	615.00	
	- ราวกันตกสแตนเลส	10.000	เมตร	3,300.00	33,000.00	350.00	3,500.00	36,500.00	
	รวมค่าเบ็ดเตล็ด	-	-	3,457.00	34,715.00	396.00	4,000.00	38,715.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,262,389.56	