

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,638,850.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคาร คสล. 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร ตามแบบอบจ.ชลบุรี แบบเลขที่
4/2562

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ก.ค. 2567 เป็นเงิน 13,148,802.72 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.4 (พ)

6.4 รายงาน ปร.5 (ก)

6.5 รายงาน ปร.5 (ข)

6.6 รายงาน ปร.6

6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กฤต โภกแก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

7.2 กฤษฏีพนา ทองใย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 กรวรรณ ปิ่นทอง กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกชำนาญการ

กรวรรณ ปิ่นทอง

17 มิถุนายน 2567 10:28:53



รอนจก... 3 อบจ.
3015
1 กค 2567
เวลา 11.19 น.

กองพัสดุและทรัพย์สิน
เลขที่รับ... 6707
วันที่ 26 มี.ย. 2567
เวลา 11:06 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี สำนักงาน

โทร. 0-3839-8030 ต่อ 255

ที่ ชบ 51005/ 375

วันที่ 18 มี.ย. 2567

รองปลัด อบจ. (2)
6088
27 มี.ย. 2567
เวลา 11.30 น.

เรื่อง จัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 2
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี
ด้วยวิธีคัดเลือก

เรียน นายก อบจ.ชลบุรี (ผ่าน ผอ.กศ. และ หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่ง อบจ.ชลบุรี ที่ 836/2567 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน
12,638,850 บาท ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 4/2562 (ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) โดยวิธีคัดเลือก นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
โครงการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามประกาศคณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 เป็นเงิน 13,148,802.72 บาท โดยแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง
เหมือนเดิมทุกประการ ตามรายการบัญชีกำหนดราคากลางแนบท้ายนี้ จำนวน.....186แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกฤต โภกแก้ว) (นายกฤษฏ์พนา ทองใย) (น.ส.กรวรรณ ปิ่นทอง)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ วิศวกรโยธาชำนาญการ สถาปนิกชำนาญการ

เห็นชอบ
ดำเนินการตามระเบียบ
Ma Ann
(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา)

(นางดารัตน์ สุรักขะ) (นางกาญจน์สิตา บุญถนอม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- ๑ ก.ค. ๒๕๖๗

(นางวิราภรณ์ บุญท้วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
26 มี.ย. 2567

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต						
สถานที่ก่อสร้าง	พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี		อำเภอ	เมืองชลบุรี	จังหวัด	ชลบุรี	
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3			ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 12,795,310.24 บาท	12,795,310.24	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	3,492.48	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	350,000.00	
สรุป	ราคากลาง	13,148,802.72	
	ราคากลาง (..... ลิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยสองบาทเจ็ดสิบบสองสตางค์		

กรวรรณ ปิ่นทอง

17 มิถุนายน 2567 10:31:00

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต
พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่




(กฤต โภบแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(กฤษฏีพนา ทองใย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(กรวรรณ ปิ่นทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรวรรณ ปิ่นทอง

17 มิถุนายน 2567 10:31:00

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต
สถานที่ก่อสร้าง	พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 21 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร	9,872,162.83	1.2961	12,795,310.24	
รวมค่าก่อสร้าง				12,795,310.24	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 2,370.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,398.86 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,795,310.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต
 สถานที่ก่อสร้าง พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 21 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	12,795,310.24

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 2,370.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,398.86 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,795,310.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรวรรณ ปิ่นทอง

17 มิถุนายน 2567 10:30:48

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต


สถานที่ก่อสร้าง พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 21 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____


(กฤษฏีพนา ทองไย)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(กฤต โภกแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(กรวรรณ ปิ่นทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ


กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แสนสุข	อำเภอ	เมืองชลบุรี	จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	3,264.00	228.48	3,492.48	
รวมค่าก่อสร้าง				3,492.48	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แสนสุข	อำเภอ	เมืองชลบุรี	จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					


 (กฤษณ์พนา ทองใย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (กฤต โภกแก้ว)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (กรวรรณ ปิ่นทอง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แสนสุข พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					4,464,683.01	
2	งานโครงสร้างเหล็ก		รวม					345,510.20	
3	งานหลังคา		รวม					203,979.44	
4	งานผิวพื้น		รวม					714,093.06	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 9,872,162.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรวรรณ ปิ่นทอง

17 มิถุนายน 2567 10:28:56

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แสนสุข พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานผนัง		รวม					1,367,904.97	
6	งานฝ้าเพดาน		รวม					466,801.01	
7	งานสี		รวม					406,425.26	
8	งานประตู-หน้าต่าง		รวม					635,019.00	
9	งานสุขภัณฑ์		รวม					474,967.21	
10	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					68,300.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 9,872,162.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรวรรณ ปิ่นทอง

17 มิถุนายน 2567 10:28:56

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แสนสุข พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					414,533.67	
12	อื่นๆ		รวม					309,946.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								9,872,162.83	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 9,872,162.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรวรรณ ปันทอง

17 มิถุนายน 2567 10:28:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเจาะสำรวจดิน Boring Test	1.000	จุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- เสาค้ำเข็มเจาะขนาด0.40ม.ความยาว 13.00 เมตร สามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกพลอตภัยได้ไม่น้อยกว่า30ตัน/ตัน	81.000	ตัน	14,000.00	1,134,000.00	0.00	0.00	1,134,000.00	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาค้ำเข็ม	81.000	ตัน	0.00	0.00	250.00	20,250.00	20,250.00	
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	69.600	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	9,883.20	9,883.20	
	- ทราดยหยาบ	11.420	ลบ.ม.	607.48	6,937.42	104.00	1,187.68	8,125.10	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.850	ลบ.ม.	1,345.01	3,833.27	426.00	1,214.10	5,047.37	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (210 ksc. Cylinder)	283.420	ลบ.ม.	2,102.80	595,975.57	579.00	164,100.18	760,075.75	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	3.110	ตัน	32,679.13	101,632.09	4,400.00	13,684.00	115,316.09	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	3.620	ตัน	31,744.55	114,915.27	4,400.00	15,928.00	130,843.27	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 40)	3.150	ตัน	30,560.75	96,266.36	3,600.00	11,340.00	107,606.36	

กรรวรรณ ปิ่นทอง

17 มิถุนายน 2567 10:28:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD 40)	9.010	ตัน	30,498.44	274,790.94	3,600.00	32,436.00	307,226.94	
	- เหล็กเสริม DB 20 มม. (SD 40)	2.150	ตัน	30,498.44	65,571.64	3,100.00	6,665.00	72,236.64	
	- เหล็กเสริม DB 25 มม. (SD 40)	4.140	ตัน	30,498.44	126,263.54	3,100.00	12,834.00	139,097.54	
	- เหล็ก wire mesh 4 มม.@ 0.20 ม.#	1,127.940	ตร.ม.	46.73	52,708.63	5.00	5,639.70	58,348.33	
	- พื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE หนาไม่น้อยกว่า 0.10 ม. ขนาดกว้าง 1.20 ม. / แผ่นรับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 400 กก. / ตร.ม.	1,127.940	ตร.ม.	380.00	428,617.20	35.00	39,477.90	468,095.10	
	- ลวดผูกเหล็ก	755.400	กก.	50.31	38,004.17	0.00	0.00	38,004.17	
	- ไม้แบบ (ใช้งาน 50%)	1,162.830	ลบ.ฟ.	449.49	522,680.45	0.00	0.00	522,680.45	
	- ค่าแรงไม้แบบ	2,325.670	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	323,268.13	323,268.13	
	- ไม้คร่าว	348.850	ลบ.ฟ.	416.78	145,393.70	0.00	0.00	145,393.70	
	- ไม้ค้ำยัน Ø 4"	1,412.000	ตัน	50.00	70,600.00	0.00	0.00	70,600.00	
	- ตะปู	290.710	กก.	46.73	13,584.87	0.00	0.00	13,584.87	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	220,975.08	3,806,775.12	23,880.00	657,907.89	4,464,683.01	
2	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็ก C-100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	4,059.000	กก.	37.38	151,725.42	10.00	40,590.00	192,315.42	
	- เหล็ก C- 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	2,758.000	กก.	37.38	103,094.04	10.00	27,580.00	130,674.04	
	- เหล็กกลอง 1 1/2" x 1 1/2" x2.3 มม.	192.660	กก.	37.38	7,201.63	10.00	1,926.60	9,128.23	
	- เหล็กกลอง 1"x2"x2.3 มม.	175.680	กก.	37.38	6,566.91	10.00	1,756.80	8,323.71	
	- Plate ขนาด 150 x 150 x 6 มม.	8.000	แผ่น	64.80	518.40	12.00	96.00	614.40	
	- Plate ขนาด 100 x 400 x 4 มม.	40.000	แผ่น	75.36	3,014.40	12.00	480.00	3,494.40	
	- Anchor Bolt 12 มม. ยาว 0.25 ม.	32.000	ตัว	30.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	รวมค่างานโครงสร้างเหล็ก	-	-	319.68	273,080.80	64.00	72,429.40	345,510.20	
3	งานหลังคา								

กรรวรรณ ปิ่นทอง

17 มิถุนายน 2567 10:28:56

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลังคากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยหินแผ่นลอน ระบุดีภายหลัง	1,383.000	แผ่น	64.00	88,512.00	0.00	0.00	88,512.00	
	- ครอบโค้งสามทาง	2.000	แผ่น	75.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ครอบสันโค้ง	68.000	แผ่น	67.00	4,556.00	0.00	0.00	4,556.00	
	- ครอบสันตะเข้	92.000	แผ่น	76.00	6,992.00	0.00	0.00	6,992.00	
	- ครอบโค้งปิดชาย	4.000	แผ่น	47.00	188.00	0.00	0.00	188.00	
	- ครอบแห้ง	60.000	เมตร	659.00	39,540.00	0.00	0.00	39,540.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	609.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	30,450.00	30,450.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบกระเบื้องหลังคา	68.400	เมตร	0.00	0.00	55.00	3,762.00	3,762.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องหลังคา	1,528.000	ตัว	2.90	4,431.20	0.00	0.00	4,431.20	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8"	224.000	เมตร	57.60	12,902.40	36.50	8,176.00	21,078.40	
	- แผ่นปิดกันนก	112.000	เมตร	28.57	3,199.84	10.00	1,120.00	4,319.84	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	1,077.07	160,471.44	151.50	43,508.00	203,979.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานฉาบพื้น								
	- พื้นกระเบื้องเซรามิค ชนิดผิวมัน ขนาด 16"x16"	883.530	ตร.ม.	364.93	322,426.60	158.00	139,597.74	462,024.34	
	- พื้นผสมน้ำยากันซึม ฉาบปูกระเบื้องเซรามิค ชนิดผิวด้าน ขนาด 12" x 12"	42.000	ตร.ม.	340.57	14,303.94	158.00	6,636.00	20,939.94	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิค ชนิดผิวด้าน ขนาด 16"x16"	291.570	ตร.ม.	364.93	106,402.64	158.00	46,068.06	152,470.70	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิคสำหรับผู้พิการชนิดปุ่มนูน ขนาด 0.15x0.15 ซม.	.720	ตร.ม.	3,648.09	2,626.62	158.00	113.76	2,740.38	
	- พื้น คสล.ผิวขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม	240.000	ตร.ม.	125.64	30,153.60	40.00	9,600.00	39,753.60	
	- พื้น คสล.ผิวขัดหยาบ	159.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	4,770.00	4,770.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม 6 ร่อง กว้าง 2"	90.000	เมตร	243.50	21,915.00	42.00	3,780.00	25,695.00	
	- คิ้วอลูมิเนียม (งานม้านั่ง)	72.600	เมตร	78.50	5,699.10	0.00	0.00	5,699.10	
	รวมค่างานฉาบพื้น	-	-	5,166.16	503,527.50	744.00	210,565.56	714,093.06	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อกจาก	673.310	ตร.ม.	121.73	81,962.02	84.00	56,558.04	138,520.06	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกจาก 2 ชั้น	87.500	ตร.ม.	243.46	21,302.75	168.00	14,700.00	36,002.75	
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	119.970	ตร.ม.	287.32	34,469.78	94.00	11,277.18	45,746.96	
	- ผนังผิวกรูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	95.000	ตร.ม.	293.92	27,922.40	166.00	15,770.00	43,692.40	
	- กระเบื้องเซรามิกผิวหยาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 2"x8" ความหนา 9-13 มม. ปูเว้นร่อง 5 มม.	74.000	ตร.ม.	1,211.93	89,682.82	183.00	13,542.00	103,224.82	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมประตู ป4	6.000	ชุด	14,400.00	86,400.00	1,500.00	9,000.00	95,400.00	
	- ผนังบล็อกจาก หนา 3"	20.640	ตร.ม.	1,488.91	30,731.10	212.00	4,375.68	35,106.78	
	- ผนังอลูมิเนียมอบขาว หนา 1.2 มม.	56.000	ตร.ม.	2,857.00	159,992.00	0.00	0.00	159,992.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	1,476.000	ตร.ม.	70.84	104,559.84	105.00	154,980.00	259,539.84	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน	1,143.000	ตร.ม.	70.84	80,970.12	87.00	99,441.00	180,411.12	

กรวรรณ ปินทอง

17 มิถุนายน 2567 10:28:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนภายนอก	272.000	ตร.ม.	70.84	19,268.48	87.00	23,664.00	42,932.48	
	- เชื่อม PVC สำเร็จรูป	2,827.500	เมตร	11.50	32,516.25	0.00	0.00	32,516.25	
	- ฉาบปูนทรายรองพื้น	169.000	ตร.ม.	70.84	11,971.96	74.00	12,506.00	24,477.96	
	- ตะแกรงกรงไก่ ขนาด 0.90 ม. ยาว 30 ม.	4.000	ม้วน	570.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
	- คิ้ว PVC.	63.000	เมตร	21.50	1,354.50	5.40	340.20	1,694.70	
	- เสာเอ็น + ทับหลัง คสล.	712.000	เมตร	117.76	83,845.12	46.00	32,752.00	116,597.12	
	- ผนังเดินร่อง PVC. สำเร็จรูป ขนาด 15 มม.	34.000	เมตร	16.50	561.00	118.00	4,012.00	4,573.00	
	- บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 4" หนา 12 มม.	381.000	เมตร	36.33	13,841.73	45.00	17,145.00	30,986.73	
	- บัว คสล. ขนาด 0.20x0.10 ม.	12.000	เมตร	120.00	1,440.00	40.00	480.00	1,920.00	
	- บัว คสล. ขนาด 0.20x0.30 ม.	9.000	เมตร	150.00	1,350.00	100.00	900.00	2,250.00	
	- ผนังเหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.3 มม.กว้าง 2.00 ม.สูง 2.30ม.	1.000	ชุด	7,540.00	7,540.00	2,500.00	2,500.00	10,040.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานผนัง	-	-	29,771.22	893,961.87	5,614.40	473,943.10	1,367,904.97	
6	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีสีลายน์	43.000	ตร.ม.	265.50	11,416.50	75.00	3,225.00	14,641.50	
	- ฉาบปูนเพดาน คสล.	294.000	ตร.ม.	70.84	20,826.96	87.00	25,578.00	46,404.96	
	- ฉาบเรียบ (Skimcoath)	714.000	ตร.ม.	29.01	20,713.14	30.00	21,420.00	42,133.14	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็ก 1" x 2" x 2.3 มม.	252.000	ตร.ม.	456.26	114,977.52	136.87	34,491.24	149,468.76	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็ก 1" x 2" x 2.3 มม. @0.60ม.	226.000	ตร.ม.	484.66	109,533.16	145.00	32,770.00	142,303.16	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 4 มม. เซาะร่อง 3"ระบายอากาศ พร้อมตาข่ายใยแก้ว	65.760	ตร.ม.	536.80	35,299.96	156.55	10,294.73	45,594.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- ไม้มอบลสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 2" หน้า 8 มม.	440.000	เมตร	19.67	8,654.80	40.00	17,600.00	26,254.80	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	1,862.74	321,422.04	670.42	145,378.97	466,801.01	
	งานสี								
	- ทาสีภายนอก	663.000	ตร.ม.	50.87	33,726.81	30.00	19,890.00	53,616.81	
	- ทาสีภายใน	2,454.000	ตร.ม.	44.70	109,693.80	30.00	73,620.00	183,313.80	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	1,645.000	ตร.ม.	44.70	73,531.50	30.00	49,350.00	122,881.50	
	- ทาสีน้ำมัน+กันสนิม	493.000	ตร.ม.	56.55	27,879.15	38.00	18,734.00	46,613.15	
รวมค่างานสี	-	-	196.82	244,831.26	128.00	161,594.00	406,425.26		
8	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1 ประตูบานม้วนสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00	

กรวรรณ ปิ่นทอง

17 มิถุนายน 2567 10:28:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป2 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้สังเคราะห์พร้อมอุปกรณ์	16.000	ชุด	6,433.00	102,928.00	0.00	0.00	102,928.00	
	- ป3 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้สังเคราะห์พร้อมช่องแสงบานติดตาย และพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	7,061.00	14,122.00	0.00	0.00	14,122.00	
	- ป5 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้สังเคราะห์เกล็ดระบายอากาศพ พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	5,753.00	11,506.00	0.00	0.00	11,506.00	
	- ป6 ประตูบานเปิดเดี่ยว เกล็ดระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	4,353.00	4,353.00	0.00	0.00	4,353.00	
	- ป7 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว อลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
	- น1 หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว พร้อมช่องแสงติดตายและพร้อมอุปกรณ์	16.000	ชุด	15,147.00	242,352.00	0.00	0.00	242,352.00	
	- น2 หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงติดตายและพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	4,488.00	17,952.00	0.00	0.00	17,952.00	

กรวรรณ ปิ่นทอง

17 มิถุนายน 2567 10:28:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น3 หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงติดตาย	2.000	ชุด	7,392.00	14,784.00	0.00	0.00	14,784.00	
	- น4 หน้าต่างบานติดตาย พร้อมอุปกรณ์	16.000	ชุด	4,010.00	64,160.00	0.00	0.00	64,160.00	
	- น5 หน้าต่างบานซ้อนเกล็ดติดตาย พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	2,024.00	6,072.00	0.00	0.00	6,072.00	
	- น6 หน้าต่างบานซ้อนเกล็ดติดตาย พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00	
	- น7 หน้าต่างบานซ้อนเกล็ดติดตาย พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- น8 หน้าต่างบานเกล็ดระบายอากาศ	2.000	ชุด	16,875.00	33,750.00	0.00	0.00	33,750.00	
	รวมค่างานประตู-หน้าต่าง	-	-	196,576.00	635,019.00	0.00	0.00	635,019.00	
9	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ แบบฟลักซ์แทงค์ สีขาวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	4,000.00	24,000.00	450.00	2,700.00	26,700.00	
	- โถสุขภัณฑ์นั่งยอง พร้อมฟลักซ์วาล์ว	2.000	ชุด	6,770.00	13,540.00	450.00	900.00	14,440.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โป๊สสวาะชาย แบบกดค้าง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	7,060.00	42,360.00	450.00	2,700.00	45,060.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	4,310.00	8,620.00	450.00	900.00	9,520.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	4,600.00	27,600.00	450.00	2,700.00	30,300.00	
	- สายฉีดชำระ	8.000	ชุด	405.00	3,240.00	70.00	560.00	3,800.00	
	- STOP VALVE	22.000	ชุด	300.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.000	ชุด	510.00	510.00	70.00	70.00	580.00	
	- ชั้นวางของ	2.000	ชุด	150.00	300.00	70.00	140.00	440.00	
	- ก๊อกน้ำ	4.000	ชุด	600.00	2,400.00	25.00	100.00	2,500.00	
	- ตะแกรงกรองผงชนิดมีที่ดักกลิ่น Ø 2"	9.000	ชุด	350.00	3,150.00	75.00	675.00	3,825.00	
	- กระจกเงา ขนาด 2.40 x 0.90 ม. กรอบอลูมิเนียม	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	

กรรรรณ ปิ่นทอง

17 มิถุนายน 2567 10:28:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกเงาสำเร็จรูป ปรับมุมขึ้นลงได้	2.000	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอล	1.000	ชุด	4,370.00	4,370.00	70.00	70.00	4,440.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวที	1.000	ชุด	3,700.00	3,700.00	70.00	70.00	3,770.00	
	- ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	13,150.00	26,300.00	105.00	210.00	26,510.00	
	- งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า Top แกรนิตดำ	3.970	ตร.ม.	2,580.00	10,242.60	302.00	1,198.94	11,441.54	
	- งาน Top หินแกรนิตดำ หลังชักโครก	9.900	เมตร	387.00	3,831.30	302.00	2,989.80	6,821.10	
	- FCO ขนาด 4"	4.000	ชุด	1,340.00	5,360.00	400.00	1,600.00	6,960.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียใต้ดิน ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง (FRP ; Fiberglass Reinforce Plastic) ชนิดไม่เติมอากาศความจุไม่น้อยกว่า 5,000	2.000	ชุด	78,000.00	156,000.00	23,400.00	46,800.00	202,800.00	
	- ถังเก็บน้ำใต้ดิน ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง(FRP ; Fiberglass Reinforce Plastic)ความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร	1.000	ชุด	38,300.00	38,300.00	11,490.00	11,490.00	49,790.00	
	- เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ 200 W	1.000	ชุด	7,190.00	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00	

กรวรรณ ปิ่นทอง

17 มิถุนายน 2567 10:28:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- บ่อซีม Dia 0.80 ซม. จำนวน 6 ขอบ	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	5.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	710.00	710.00	
	- ทราดยาบ	.200	ลบ.ม.	607.48	121.49	104.00	20.80	142.29	
	- ท่อ PVC. Dia. 6" ชั้น 8.5	4.000	เมตร	281.82	1,127.28	200.00	800.00	1,927.28	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	183,841.30	397,422.67	39,215.00	77,544.54	474,967.21	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- งานเดินท่อน้ำดี โถส้วม	8.000	จุด	600.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี โถปัสสาวะชาย	6.000	จุด	600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	8.000	จุด	600.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ	4.000	จุด	600.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
- งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	8.000	จุด	600.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00		
- งานเดินท่อน้ำดี โสโครก โถส้วม	8.000	จุด	1,500.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

กรวรรณ ปิ่นทอง

17 มิถุนายน 2567 10:28:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก โถปัสสาวะชาย	6.000	จุด	1,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก อ่างล้างหน้า	8.000	จุด	900.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก รั้วน้ำทิ้ง	9.000	จุด	600.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก ท่อระบายอากาศ	22.000	จุด	650.00	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	8,150.00	68,300.00	0.00	0.00	68,300.00	
11	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (รวมทั้งอาคาร) MDB 1	1.000	จุด	71,373.00	71,373.00	1,500.00	1,500.00	72,873.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 1	1.000	จุด	8,560.00	8,560.00	1,200.00	1,200.00	9,760.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 2	1.000	จุด	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 3	1.000	จุด	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมตะแกรงสะท้อนแสง ชนิดติดลอย พร้อมหลอดไฟ LED T8 1 x 18 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 ลูเมน / หลอด	54.000	ชุด	963.00	52,002.00	135.00	7,290.00	59,292.00	
	- โคมตะแกรงสะท้อนแสง พร้อมชนิดฝังฝ้า หลอดไฟ LED T8 1 x 18 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 ลูเมน / หลอด	36.000	ชุด	956.00	34,416.00	135.00	4,860.00	39,276.00	
	- โคมไฟติดลอย ความยาว 0.60 ม. พร้อมหลอดไฟ LED T8 ไม่น้อยกว่า 8 วัตต์	1.000	ชุด	172.00	172.00	135.00	135.00	307.00	
	- โคมไฟกิ่งติดผนังทรงกลมตะแกรงสีขาวฝาครอบแก้ว พร้อมหลอด LED ขั้ว E27 ไม่น้อยกว่า 8 วัตต์	1.000	ชุด	240.00	240.00	165.00	165.00	405.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ พร้อมสายดิน	26.000	ชุด	170.00	4,420.00	90.00	2,340.00	6,760.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ พร้อมสายดิน+ฝาครอบกันน้ำ	6.000	ชุด	460.00	2,760.00	90.00	540.00	3,300.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว	37.000	ชุด	39.25	1,452.25	80.00	2,960.00	4,412.25	

กรวรรณ ปิ่นทอง

17 มิถุนายน 2567 10:28:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงสำหรับคนพิการพร้อมปุ่มกด สีแดง	1.000	ชุด	1,290.00	1,290.00	76.00	76.00	1,366.00	
-	อุปกรณ์ส่งสัญญาณแสงสำหรับคนพิการ	1.000	ชุด	1,290.00	1,290.00	76.00	76.00	1,366.00	
-	อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบส่งสัญญาณเสียง	3.000	ชุด	555.00	1,665.00	150.00	450.00	2,115.00	
-	อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือกด	5.000	ชุด	630.00	3,150.00	150.00	750.00	3,900.00	
-	ราง Wire Way 100x100 มม.	102.000	เมตร	226.67	23,120.34	45.00	4,590.00	27,710.34	
-	พัดลมโครติตเพดาน ขนาด Ø 16"	32.000	ชุด	1,360.00	43,520.00	345.00	11,040.00	54,560.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
-	สวิทซ์พัดลมโครติ	8.000	ชุด	179.00	1,432.00	80.00	640.00	2,072.00	
-	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งงานไฟฟ้า	1.000	งาน	12,703.08	12,703.08	0.00	0.00	12,703.08	
-	งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	16,952.00	16,952.00	0.00	0.00	16,952.00	
-	ระบบสายล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	12,000.00	24,000.00	1,800.00	3,600.00	27,600.00	
-	เดินสายไฟดวงโคม	91.000	จุด	82.00	7,462.00	76.00	6,916.00	14,378.00	

กรรวรรณ ปิ่นทอง

17 มิถุนายน 2567 10:28:56

หน้า 19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	- เดินสายไฟสวิตช์	46.000	จุด	145.00	6,670.00	76.00	3,496.00	10,166.00	
	- เดินสายไฟเต้ารับ	70.000	จุด	420.00	29,400.00	110.00	7,700.00	37,100.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	135,126.00	352,409.67	8,314.00	62,124.00	414,533.67	
	อื่นๆ								
	- ราวสแตนเลส บันได	14.600	เมตร	2,300.00	33,580.00	0.00	0.00	33,580.00	
	- ราวสแตนเลส กันตกหลังมานั่ง	73.200	เมตร	430.00	31,476.00	0.00	0.00	31,476.00	
	- ราวสแตนเลส ห้องน้ำคนพิการ	13.350	เมตร	3,200.00	42,720.00	0.00	0.00	42,720.00	
	- กระดานไวท์บอร์ด	8.000	ชุด	14,000.00	112,000.00	1,500.00	12,000.00	124,000.00	
	- ป้ายอาคาร (ตามแบบกำหนด)	1.000	ชุด	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
	- งานระบบกำจัดปลวก	384.750	ตร.ม.	120.00	46,170.00	0.00	0.00	46,170.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	52,050.00	297,946.00	1,500.00	12,000.00	309,946.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								9,872,162.83

กรวรรณ ปิ่นทอง

17 มิถุนายน 2567 10:28:56

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต
พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	รถเครนและรถเจาะสำหรับใช้ในงานทำเสาเข็มเจาะระบบเปียก	1.000	งาน	350,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			350,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ รถเครนและรถเจาะสำหรับใช้ในโรงงานทำเสาเข็มเจาะระบบเปียก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต
พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

พื้นที่ก่อสร้างติดอาคารข้างเคียง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	รถเครนและรถเจาะสำหรับใช้ในโรงงานทำเสาเข็มเจาะระบบเปียก	350,000.00	-
	รวมค่าใช้จ่าย	350,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	350,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แสนสุข พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์		รวม					3,264.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								3,264.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,264.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรรวรรณ ปินทอง
 17 มิถุนายน 2567 10:29:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์								
	1.1 ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้งขนาด15ปอนด์	3.000	3	1,088.00		0.00	0.00	3,264.00	
	รวมค่าถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	-	-	1,088.00	3,264.00	0.00	0.00	3,264.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

